



杭種 ピア杭 (アースドリル工法・無音・無振動工法)			
○	φ 1,200	L=17,500	16本
		L=18,500	12本
○	φ 1,100	L=17,500	36本
		L=18,500	12本
△	φ 1,000	L=17,500	2本
		L=18,500	2本
⊗	φ 800	L=17,500	2本
●	載荷試験杭 φ 1,000	L=20,000 載荷荷重 600t	1本
⊗	反力杭 φ 1,200	L=20,000	4本
			合計 87本

記事							設計番号	工事関係者以外不許複製	
							図面名称	縮尺	日付
						既存杭配置図	1 : 400		A-※※