						改修単価		検査課審査担当者確認欄				
教育次長	施設整備監	室長	室次長	総括主幹	総括主幹	主査	主査	主任	係員			審査担当

様式第1(イ)(第5条第1項第1号関係)

設 計 書				(施設整備室)			
工 事 件 名	市立若江幼稚園外柵改修工事						
工 事 場 所	東大阪市若江北町3-3-16						
完 成 期 限				所 要 日 数		77 日	
設 計 大 要							
設 計 金 額	金 額 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)						

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式
I 工事価格	建築工事	一式			1,793,000				
II 消費税等相当額		一式			179,300	工事価格×10%			
総 合 計					1,972,300				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
I 工事価格	建築工事									
A 直接工事費										
a-1.外柵改修		一式			834,776	※9小計	24,768			
a-2.外柵改修に伴う改修		一式			254,287	※9小計	2,667			
a-3.撤去		一式			134,897	※10小計	25,002			
		一式								
合 計					1,223,960	※9合計	27,435	※10合計	25,002	
B 共通費										
b-1 共通仮設費		一式			71,860					
b-2 諸経費		一式			497,180					
合 計					569,040					
総 計					1,793,000					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
B 共通費										
b-1 共通仮設費										
(率処理分)										
標準共通仮設費		一式			35,060					
小 計					35,060					
(積み上げ分)										
仮囲い(ネット状シート張り共)	ガードフェンス標準 H:1800コンクリート基礎 日額損料	一式			10,800	A1012	11.8	15.24	60	10789.92
仮囲い(ネット状シート張り共)	ガードフェンス標準 H:1800コンクリート基礎 設置撤去費 運搬共	一式			26,000	A1013	11.8	2200.2	1	25962.36
小 計					36,800					
計					71,860					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
b-2 諸経費										
諸経費		一式			497,180					
計					497,180					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
a-1.外柵改修										
遣り方	一般	一式			6,100	A1088	16.6	367.73	1	6104.32
墨出し(現寸型板含む)	②RC造 躯体のみ	一式			3,560	A1090	16.6	214.69	1	3563.85
簡易土留め	単管柱@450以内 日額損料	一式			150	(1)	5.7	0.58	44	145.46
簡易土留め	単管柱@450以内 合板t=12 設置撤去費 運搬共	一式			27,000	(2)	5.7	4742.00	1	27029.4
根切り	人力土工 2.0m以内	16.5	(m3)	6,600	108,900	A1413				
埋戻し	人力土工 タンパ共	7.9	(m3)	2,700	21,330	A1424				
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	8.6	(m3)	3,660	31,476	A1446				
建設発生土処分	投棄料	8.6	(m3)	2,880	24,768	A1447	※9			
砂利地業(RC-40)	2t・4t車	0.8	m3	6,130	4,904	A1480				
捨コンクリート	Fc18 S=15 材料費	0.4	m3	18,800	7,520	B				
打設手間	特殊作業員	一式			13,500	A1493	1	13500	1	13500
コンクリートポンプ圧送 基本料金		2	回	90,000	180,000	A1546				
コンクリート(打設部位:擁壁・囲障の基礎)	Fc21 S=15 材+機械(ポンプ)	3.1	m3	20,200	62,620	(3)				
構造体強度補正	21-15→27-15	一式			3,720	(4)	3.1	1200	1	3720

495,548

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
普通型枠 合板	RC造建物(一般ラーメン・壁式) 基礎部	12.0	m ²	3,280	39,360	A1573				
打放型枠 合板(B種)	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	8.8	m ²	3,780	33,264	A1592				
打放面補修B種	部分目違い払いコーン処理共	8.8	m ²	660	5,808	A1602				
型枠運搬	4t車以下	一式			4,780	A1606	20.8	230	1	4784
異形鉄筋D-10	SD-295A	0.09	【t】	92,000	8,280	B				
異形鉄筋D-13	SD-295A	0.03	【t】	90,000	2,700	B				
鉄筋現場加工組立	小型構造物 運搬費別途	0.12	(t)	84,200	10,104	A1642				
運搬費	4t車以下	一式			480	A1660	0.12	4000	1	480
コンクリートブロック積	C種 補強筋D10-縦横@400 あと施工アンカー共	一式			4,130	(5)				
筥木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 糸幅300mm未満	7.2	(m)	510	3,672	A2643				
ブロック天端モルタル塗り	w=200以下	0.6	m	950	570	A2665				
目隠しフェンス A	H:1,800 パネル中間補強含む	7.2	m	31,400	226,080	A4317				
小 計					834,776	※9小計	24,768			

339,228

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
a-2.外柵改修に伴う改修										
砂利地業(RC-40)	2t・4t車	0.8	m ³	6,130	4,904	A1480				
コンクリート(打設部位:土間)	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.8	m ³	19,600	15,680	A1529				
打設手間	特殊作業員	一式			13,500	A1493	1	13500	1	13500
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回	90,000	90,000	A1546				
構造体強度補正	18-15→24-15	一式			960	(4)	0.8	1200	1	960
エラストイト打込費	エラストイト厚20mm	0.2	m ²	8,280	1,656	A1608				
ワイヤーメッシュ	φ6mm 150*150	7.8	m ²	1,220	9,516	A1647				
床コンクリート直均し仕上げ	薄張物下地仕上げ	7.8	(m ²)	520	4,056	A2638				
ネットフェンス	JFE建材 NR-4型同等品以上 基礎共一部撤去再使用	一式			16,100	(6)				
独立基礎	250角*500	1	ヶ所	4,500	4,500	(7)				
ネットフェンス移設復旧		一式			8,520	(8)				
防草シート	デュポンTM フランテックス サバーン240同等品以上 ピン穴用粘着テープ共	1.1	m ²	1,170	1,287	(9)				

170,679

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
既製会所	蓋共300*300*420 土工事基礎工事共 人力土工	1	ヶ所	12,300	12,300	A4353				
既製会所 (建設発生土処分)	投棄料	1	ヶ所	260	260	A4355	※9			
U形側溝	180内幅及び深さ 土工事基礎工事共 人力土工	8.3	m	8,270	68,641	A4428				
U形側溝(建設発生土処分)	投棄料	8.3	m	290	2,407	A4430	※9			
小 計					254,287	※9小計	2,667			

83,608

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式	計
a-3.撤去										
建物基礎解体	ハンドブレーカ使用	2.0	(m ³)	23,300	46,600	A4588				
土間コンクリート解体	ハンドブレーカ使用	0.8	(m ³)	5,250	4,200	A4594				
CB撤去	ハンドブレーカ使用	0.1	(m ³)	16,900	1,690	A4614				
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm(ハンドカッター)	13.8	(m)	690	9,522	A4628				
万代堀撤去	機械(ブレーカー)(組積造)	5.7	(m)	330	1,881	A4702				
U字側溝撤去	人力	8.0	(m)	930	7,440	A4706				
除草シート撤去		0.4	(m ²)	380	152	(10)				
会所撤去	ハンドブレーカ使用	1	(ヶ所)	720	720	(11)				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
廃材運搬(廃プラスチック類)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	5,520	552	A4844			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.1	(m3)	17,100	1,710	A4846	※10		
廃材運搬(金属くず類)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	7,960	796	A4853			
廃材処分(金属くず類)	投棄料	0.1	(m3)	12,600	1,260	A4855	※10		
廃材運搬(がれき類)	人力積込2t車運搬	0.6	(m3)	7,720	4,632	A4880			
廃材処分(がれき類)	投棄料	0.6	(m3)	15,300	9,180	A4882	※10		
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	3.4	(m3)	7,550	25,670	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	3.4	(m3)	3,060	10,404	A4891	※10		
ガラ割石運搬	人力積込2t車運搬	0.8	(m3)	7,550	6,040	A4898			
ガラ割石処分	投棄料	0.8	(m3)	3,060	2,448	A4900	※10		
小 計					134,897	※10小計	25,002		

62,692