						改修単価		検査課審査担当者確認欄				
教育次長	施設整備監	室長	室次長	総括主幹	総括主幹	主査	主査	主任	係員			審査担当

様式第1(イ)(第5条第1項第1号関係)

設 計 書				(施設整備室)			
工 事 件 名	東大阪市立成和小学校外柵改修工事						
工 事 場 所	東大阪市南鴻池町1-3-18						
完 成 期 限				所 要 日 数		95 日	
設 計 大 要							
設 計 金 額	金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)						

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
I 工事価格	建築工事	一式			8,538,000					
II 消費税等相当額		一式			853,800	工事価格×10%				
総 合 計					9,391,800					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
I 工事価格	建築工事									
A 直接工事費										
a-1.外柵改修		一式			4,159,603	※9	59616			
a-2.その他改修		一式			756,033	※5	3088	※9	1152	
a-3.撤去		一式			609,097	※10	80982			
合 計					5,524,733					
B 共通費										
b-1 共通仮設費		一式			620,107					
b-2 諸経費		一式			2,424,560					
合 計					3,044,667					
C 素材価格		一式			-31,400					
合 計					-31,400					
総 計					8,538,000					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
B 共通費										
b-1 共通仮設費										
(率処理分)										
標準共通仮設費		一式			172,307					
小 計					172,307					
(積み上げ分)										
仮囲い(ネット状シート張り共)	ガードフェンス標準 H:1800コンクリート基礎 日額損料	一式			65,800	A1012	54	15.24	80	65836.8
仮囲い(ネット状シート張り共)	ガードフェンス標準 H:1800コンクリート基礎 設置撤去費 運搬共	一式			119,000	A1013	54	2200.2	1	118810.8
交通安全管理費	(交通誘導員 B)	一式			263,000	A1052	1	14600	18	262800
小 計					447,800					
計					620,107					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
b-2 諸経費										
諸経費		一式			2,424,560					
計					2,424,560					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
C 素材価格										
鋼材素材価格	鉄材	0.8	t	39,250	-31,400	B				
合 計					-31,400					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
a-1.外柵改修									
1.[範囲A]		一式			570,698		※9	6,048	
2.[範囲B]		一式			338,295		※9	4,896	
3.[範囲C]		一式			390,159		※9	7,776	
4.[範囲D]		一式			516,086		※9	9,504	
5.[範囲E]		一式			1,682,906		※9	19,584	
6.[範囲F]		一式			661,459		※9	11,808	
計					4,159,603		※9	59,616	

4,159,603

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
1.[範囲A]										
遣り方	一般	一式			1,510	A1088	4.1	367.73	1	1507.69
墨出し(現寸型板含む)	②RC造 躯体のみ	一式			880	A1090	4.1	214.69	1	880.23
根切り	人力土工 1.0m以内	4.4	(m3)	6,200	27,280	A1412				
埋戻し	人力土工 タンパ共	2.3	(m3)	2,700	6,210	A1424				
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	2.1	(m3)	3,660	7,686	A1446				
建設発生土処分	投棄料	2.1	(m3)	2,880	6,048	A1447	※9			
砂利地業(RC-40)	2t・4t車	0.5	m3	6,130	3,065	A1480				
捨コンクリート	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.2	m3	20,500	4,100	A1488				
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回	90,000	90,000	A1489				

146,779

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
コンクリート(打設部位:基礎地中梁)	Fc21= S=15 材+機械(ポンプ)	1.4	m3	21,300	29,820	A1509				
コンクリートポンプ圧送 基本料金		2	回	90,000	180,000	A1546				
構造体強度補正	21-15→27-15	一式			1,680	A1560	1.4	1200	1	1680
普通型枠 合板	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	1.4	m ²	3,550	4,970	A1577				
打放型枠 合板(B種)	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	6.9	m ²	3,780	26,082	A1592				
打放面補修B種	部分目違い払いコーン処理共	一式			4,550	A1602	6.9	660	1	4554
型枠運搬	4t車以下	一式			1,910	A1606	8.3	230	1	1909
異形鉄筋D-10	SD-295A	0.02	【t】	92,000	1,840	B				
異形鉄筋D-13	SD-295A	0.02	【t】	90,000	1,800	B				
鉄筋現場加工組立	小型構造物 運搬費別途	0.04	(t)	84,200	3,368	A1642				
運搬費	4t車以下	一式			160	A1660	0.04	4000	1	160

256,180

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 糸幅300mm未満	6.9	(m)	510	3,519	A2643			
目隠しフェンス A	H:1,500 パネル中間補強含む	6.9	m	23,800	164,220	A4316			
小 計					570,698	※9	6,048		

167,739

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
2.[範囲B]										
遣り方	一般	一式			1,690	A1088	4.6	367.73	1	1691.56
墨出し(現寸型板含む)	②RC造 躯体のみ	一式			990	A1090	4.6	214.69	1	987.57
根切り	人力土工 1.0m以内	3.8	(m3)	6,200	23,560	A1412				
埋戻し	人力土工 タンパ共	2.1	(m3)	2,700	5,670	A1424				
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	1.7	(m3)	3,660	6,222	A1446				
建設発生土処分	投棄料	1.7	(m3)	2,880	4,896	A1447	※9			
砂利地業 (RC-40)	2t・4t車	0.5	m3	6,130	3,065	A1480				
捨コンクリート	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.3	m3	20,500	6,150	A1488				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
コンクリート(打設部位:基礎地中梁)	Fc21= S=15 材+機械(ポンプ)	1.6	m3	21,300	34,080	A1509				
構造体強度補正	21-15→27-15	一式			1,920	A1560	1.6	1200	1	1920
普通型枠 合板	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	1.5	m ²	3,550	5,325	A1577				
打放型枠 合板(B種)	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	3.1	m ²	3,780	11,718	A1592				
打放面補修B種	部分目違い払いコーン処理共	一式			2,050	A1602	3.1	660	1	2046
型枠運搬	4t車以下	一式			1,060	A1606	4.6	230	1	1058
ポリスチレンフォーム打込費	厚み40程度	4.6	m ²	5,790	26,634	(1)				
異形鉄筋D-10	SD-295A	0.02	【t】	92,000	1,840	B				
異形鉄筋D-13	SD-295A	0.07	【t】	90,000	6,300	B				
鉄筋現場加工組立	小型構造物 運搬費別途	0.09	(t)	84,200	7,578	A1642				
運搬費	4t車以下	一式			360	A1660	0.09	4000	1	360

98,865

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 糸幅300mm未満	7.7	(m)	510	3,927	A2643			
目隠しフェンス A	H:1,500 パネル中間補強含む	7.7	m	23,800	183,260	A4316			
小 計					338,295		※9	4,896	

187,187

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
3.[範囲C]										
遣り方	一般	一式			1,880	A1088	5.1	367.73	1	1875.42
墨出し(現寸型板含む)	②RC造 躯体のみ	一式			1,090	A1090	5.1	214.69	1	1094.92
根切り	人力土工 1.0m以内	5.0	(m3)	6,200	31,000	A1412				
埋戻し	人力土工 タンパ共	2.3	(m3)	2,700	6,210	A1424				
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	2.7	(m3)	3,660	9,882	A1446				
建設発生土処分	投棄料	2.7	(m3)	2,880	7,776	A1447	※9			
砂利地業 (RC-40)	2t・4t車	0.6	m3	6,130	3,678	A1480				
捨コンクリート	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.3	m3	20,500	6,150	A1488				

67,666

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
コンクリート(打設部位:基礎地中梁)	Fc21= S=15 材+機械(ポンプ)	1.8	m3	21,300	38,340	A1509				
構造体強度補正	21-15→27-15	一式			2,160	A1560	1.8	1200	1	2160
普通型枠 合板	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	1.7	m ²	3,550	6,035	A1577				
打放型枠 合板(B種)	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	8.5	m ²	3,780	32,130	A1592				
打放面補修B種	部分目違い払いコーン処理共	一式			5,610	A1602	8.5	660	1	5610
型枠運搬	4t車以下	一式			2,350	A1606	10.2	230	1	2346
エラストイト打込費	エラストイト厚20mm	1.7	m ²	8,280	14,076	A1608				
異形鉄筋D-10	SD-295A	0.02	【t】	92,000	1,840	B				
異形鉄筋D-13	SD-295A	0.08	【t】	90,000	7,200	B				
鉄筋現場加工組立	小型構造物 運搬費別途	0.10	(t)	84,200	8,420	A1642				
運搬費	4t車以下	一式			400	A1660	0.10	4000	1	400

118,561

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 糸幅300mm未満	3.2	(m)	510	1,632	A2643			
目隠しフェンス A	H:1,500 パネル中間補強含む	8.5	m	23,800	202,300	A4316			
小 計					390,159	※9	7,776		

203,932

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
4.[範囲D]										
遣り方	一般	一式			2,540	A1088	6.9	367.73	1	2537.34
墨出し(現寸型板含む)	②RC造 躯体のみ	一式			1,480	A1090	6.9	214.69	1	1481.36
根切り	人力土工 1.0m以内	5.4	(m3)	6,200	33,480	A1412				
埋戻し	人力土工 タンパ共	2.1	(m3)	2,700	5,670	A1424				
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	3.3	(m3)	3,660	12,078	A1446				
建設発生土処分	投棄料	3.3	(m3)	2,880	9,504	A1447	※9			
砂利地業 (RC-40)	2t・4t車	0.8	m3	6,130	4,904	A1480				
捨コンクリート	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.4	m3	20,500	8,200	A1488				

77,856

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
コンクリート(打設部位:基礎地中梁)	Fc21= S=15 材+機械(ポンプ)	2.4	m3	21,300	51,120	A1509				
構造体強度補正	21-15→27-15	一式			2,880	A1560	2.4	1200	1	2880
普通型枠 合板	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	2.3	m ²	3,550	8,165	A1577				
打放型枠 合板(B種)	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	11.5	m ²	3,780	43,470	A1592				
打放面補修B種	部分目違い払いコーン処理共	一式			7,590	A1602	11.5	660	1	7590
型枠運搬	4t車以下	一式			3,170	A1606	13.8	230	1	3174
エラストイト打込費	エラストイト厚20mm	2.3	m ²	8,280	19,044	A1608				
異形鉄筋D-10	SD-295A	0.03	【t】	92,000	2,760	B				
異形鉄筋D-13	SD-295A	0.10	【t】	90,000	9,000	B				
鉄筋現場加工組立	小型構造物 運搬費別途	0.13	(t)	84,200	10,946	A1642				
運搬費	4t車以下	一式			520	A1660	0.13	4000	1	520

158,665

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 糸幅300mm未満	11.5	(m)	510	5,865	A2643			
目隠しフェンス A	H:1,500 パネル中間補強含む	11.5	m	23,800	273,700	A4316			
小 計					516,086		※9	9,504	

279,565

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
5.[範囲E]										
遣り方	一般	一式			6,580	A1088	17.9	367.73	1	6582.37
墨出し(現寸型板含む)	②RC造 躯体のみ	一式			3,840	A1090	17.9	214.69	1	3842.95
根切り	人力土工 1.0m以内	15.6	(m3)	6,200	96,720	A1412				
埋戻し	人力土工 タンパ共	8.8	(m3)	2,700	23,760	A1424				
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	6.8	(m3)	3,660	24,888	A1446				
建設発生土処分	投棄料	6.8	(m3)	2,880	19,584	A1447	※9			
砂利地業(RC-40)	2t・4t車	2.1	m3	6,130	12,873	A1480				
捨コンクリート	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	1.1	m3	20,500	22,550	A1488				
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回	90,000	90,000	A1489				

300,795

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
コンクリート(打設部位:基礎地中梁)	Fc21= S=15 材+機械(ポンプ)	7.5	m3	21,300	159,750	A1509				
コンクリートポンプ圧送 基本料金		2	回	90,000	180,000	A1546				
構造体強度補正	21-15→27-15	一式			9,000	A1560	7.5	1200	1	9000
普通型枠 合板	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	6.0	m ²	3,550	21,300	A1577				
打放型枠 合板(B種)	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	41.9	m ²	3,780	158,382	A1592				
打放面補修B種	部分目違い払いコーン処理共	一式			27,700	A1602	41.9	660	1	27654
型枠運搬	4t車以下	一式			11,000	A1606	47.9	230	1	11017
エラストイト打込費	エラストイト厚20mm	2.6	m ²	8,280	21,528	A1608				
異形鉄筋D-10	SD-295A	0.07	【t】	92,000	6,440	B				
異形鉄筋D-13	SD-295A	0.31	【t】	90,000	27,900	B				
鉄筋現場加工組立	小型構造物 運搬費別途	0.37	(t)	84,200	31,154	A1642				
運搬費	4t車以下	一式			1,480	A1660	0.37	4000	1	1480
スクラップ控除		0.01	【t】	39,250	-392	B	(0.38-0.37*0.7)			

655,242

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 糸幅300mm未満	29.9	(m)	510	15,249	A2643			
目隠しフェンス A	H:1,500 パネル中間補強含む	29.9	m	23,800	711,620	A4316			
小 計					1,682,906		※9	19,584	

726,869

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
6.[範囲F]										
遣り方	一般	一式			2,940	A1088	8	367.73	1	2941.84
墨出し(現寸型板含む)	②RC造 躯体のみ	一式			1,720	A1090	8	214.69	1	1717.52
根切り	人力土工 1.0m以内	5.3	(m3)	6,200	32,860	A1412				
埋戻し	人力土工 タンパ共	1.2	(m3)	2,700	3,240	A1424				
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	4.1	(m3)	3,660	15,006	A1446				
建設発生土処分	投棄料	4.1	(m3)	2,880	11,808	A1447	※9			
砂利地業 (RC-40)	2t・4t車	0.9	m3	6,130	5,517	A1480				
捨コンクリート	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.5	m3	20,500	10,250	A1488				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
コンクリート(打設部位:基礎地中梁)	Fc21= S=15 材+機械(ポンプ)	3.4	m3	21,300	72,420	A1509				
構造体強度補正	21-15→27-15	一式			4,080	A1560	3.4	1200	1	4080
普通型枠 合板	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	2.7	m ²	3,550	9,585	A1577				
打放型枠 合板(B種)	RC造建物(壁式) 地上軸部 階高2.8m程度	8	m ²	3,780	30,240	A1592				
打放面補修B種	部分目違い払いコーン処理共	一式			5,280	A1602	8	660	1	5280
型枠運搬	4t車以下	一式			2,460	A1606	10.7	230	1	2461
ポリスチレンフォーム打込費	厚み90程度	10.7	m ²	9,500	101,650	(2)				
異形鉄筋D-10	SD-295A	0.03	【t】	92,000	2,760	B				
異形鉄筋D-13	SD-295A	0.14	【t】	90,000	12,600	B				
鉄筋現場加工組立	小型構造物 運搬費別途	0.16	(t)	84,200	13,472	A1642				
運搬費	4t車以下	一式			640	A1660	0.16	4000	1	640
スクラップ控除		0.01	【t】	39,250	-392	B	((0.17-0.16)*0.7)			

254,795

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 糸幅300mm未満	13.3	(m)	510	6,783	A2643			
目隠しフェンス A	H:1,500 パネル中間補強含む	13.3	m	23,800	316,540	A4316			
小 計					661,459		※9	11,808	

323,323

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
a-2.その他改修									
1.[範囲A]		一式			1,680				
2.[範囲B]		一式			1,890				
3.[範囲C]		一式			101,303				
4.[範囲D]		一式			35,689	※5	3,088		
5.[範囲E]		一式			120,181				
6.[範囲F]		一式			3,234				
7.[全体]		一式			492,056	※9	1,152		
計					756,033	※5	3,088	※9	1,152

756,033

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
1.[範囲A]									
工事完了後整地費	盛土厚50mm	4.0	m ²	420	1,680	A1439			
小 計					1,680				

1,680

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
2.[範囲B]									
工事完了後整地費	盛土厚50mm	4.5	m ²	420	1,890	A1439			
小 計					1,890				

1,890

1,890

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
3.[範囲C]										
工事完了後整地費	盛土厚50mm	4.9	m ²	420	2,058	A1439				
砂利地業(RC-40)	2t・4t車	0.2	m ³	6,130	1,226	A1480				
コンクリート(打設部位:土間)	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.2	m ³	19,600	3,920	A1529				
コンクリートポンプ圧送 基本料金		1	回	90,000	90,000	A1546				
構造体強度補正	18-15→24-15	一式			240	A1560	0.2	1200	1	240
ワイヤーメッシュ	φ6mm150*150	1.7	m ²	1,220	2,074	A1647				
床コンクリート直均し仕上げ 細幅	薄張物下地仕上げ 幅300以下	8.5	(m)	210	1,785	A2639				
小 計					101,303					

101,303

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要					
						Aコード	員数	単価	日数・式	計	
4.[範囲D]											
工事完了後整地費	盛土厚50mm	6.7	m ²	420	2,814	A1439					
砂利地業 (RC-40)	2t・4t車	0.2	m ³	6,130	1,226	A1480					
コンクリート(打設部位:土間)	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.2	m ³	19,600	3,920	A1529					
構造体強度補正	18-15→24-15	一式			240	A1560	0.2	1200	1	240	
ワイヤーメッシュ	φ 6mm150*150	1.7	m ²	1,220	2,074	A1647					
床コンクリート直均し仕上げ 細幅	薄張物下地仕上げ 幅300以下	8.7	(m)	210	1,827	A2639					
直接仮設(舗装工事前)	墨だし、養生、清掃。跡片付け	一式			160	A4466	※5	0.6	270	1	162
アスファルト舗装人力仕上(構内舗装)	一般部・狭い場所 RC40 150+再生密粒度アスコン50	0.6	m ²	4,880	2,928	A4478	※5				
鋼製物置	仮移設復旧	一式			20,500	(3)					
小 計					35,689		※5	3,088			

35,689

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
5.[範囲E]										
工事完了後整地費	盛土厚50mm	17.3	m ²	420	7,266	A1439				
砂利地業 (RC-40)	2t・4t車	0.1	m ³	6,130	613	A1480				
コンクリート(打設部位:土間)	Fc=18 S=15 材+機械(ポンプ)	0.1	m ³	19,600	1,960	A1529				
構造体強度補正	18-15→24-15	一式			120	A1560	0.1	1200	1	120
ワイヤーメッシュ	φ 6mm150*150	0.5	m ²	1,220	610	A1647				
床コンクリート直均し仕上げ	薄張物下地仕上げ	0.1	(m ²)	520	52	A2638				
U形側溝	150内幅及び深さ 土工事基礎工事共 人力土工	13.2	m	7,820	103,224	A4425				
U形側溝取り合いモルタル塗	厚30mm 糸幅	13.2	m	480	6,336	(4)				
小 計					120,181					

120,181

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
6.[範囲F]										
工事完了後整地費	盛土厚50mm	7.7	m ²	420	3,234	A1439				
小 計					3,234					

3,234
3,234

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
7.[全体]									
メッシュフェンスH2000	門扉同材 基礎別途	6.6	m	16,400	108,240	A			
メッシュフェンスH2000 片開門扉	H2000*W1000 基礎別途	4	基	80,900	323,600	A			
メッシュフェンス門扉用独立基礎	300角*600 土工事共	8	ヶ所	7,200	57,600	(8)			
建設発生土運搬	人力土工 ダンプトラック2t車	0.4	(m3)	3,660	1,464	A1446			
建設発生土処分	投棄料	0.4	(m3)	2,880	1,152	A1447	※9		
小 計					492,056		※9	1,152	

492,056

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
a-3.撤去									
1.《外柵改修》		一式			292,195		※10	28,062	
2.《その他改修》		一式			316,902		※10	52,920	
計					609,097		※10	80,982	

609,097

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
1.《外柵改修》									
1)[範囲A]		一式			30,469		※10	2,142	
2)[範囲B]		一式			41,603		※10	6,534	
3)[範囲C]		一式			41,364		※10	6,228	
4)[範囲D]		一式			47,310		※10	3,366	
5)[範囲E]		一式			124,303		※10	9,180	
6)[範囲F]		一式			7,146		※10	612	
計					292,195		※10	28,062	

292,195

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
1)[範囲A]									
CB撤去	ハンドブレーカ使用	0.1	(m3)	16,900	1,690	A4614			
万代堀撤去	ハンドブレーカ使用	13.6	(m ²)	1,570	21,352	(5)			
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.7	(m3)	7,550	5,285	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	0.7	(m3)	3,060	2,142	A4891	※10		
小 計					30,469		※10	2,142	

30,469

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
2)[範囲B]									
CB撤去	ハンドブレーカ使用	0.1	(m3)	16,900	1,690	A4614			
万代堀撤去	ハンドブレーカ使用	15.2	(㎡)	1,570	23,864	(5)			
中低木樹木撤去(人力)	樹高50cm以上100m未満	1	(本)	460	460	A4805			
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.9	(m3)	7,550	6,795	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	0.9	(m3)	3,060	2,754	A4891	※10		
廃材運搬(生木・幹枝)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	11,300	1,130	A4952			
廃材処分(生木・幹枝)	投棄料	0.1	(m3)	18,900	1,890	A4954	※10		
廃材運搬(生木・根っ子)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	11,300	1,130	A4961			
廃材処分(生木・根っ子)	投棄料	0.1	(m3)	18,900	1,890	A4963	※10		
小 計					41,603		※10	6,534	

41,603

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
3)[範囲C]									
万代堀撤去	ハンドブレーカ使用	16.8	(㎡)	1,570	26,376	(5)			
中低木樹木撤去(人力)	樹高50cm以上100m未満	1	(本)	460	460	A4805			
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.8	(m3)	7,550	6,040	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	0.8	(m3)	3,060	2,448	A4891	※10		
廃材運搬(生木・幹枝)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	11,300	1,130	A4952			
廃材処分(生木・幹枝)	投棄料	0.1	(m3)	18,900	1,890	A4954	※10		
廃材運搬(生木・根っ子)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	11,300	1,130	A4961			
廃材処分(生木・根っ子)	投棄料	0.1	(m3)	18,900	1,890	A4963	※10		
小 計					41,364		※10	6,228	

41,364

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
4[範囲D]									
万代堀撤去	ハンドブレーカ使用	22.7	(㎡)	1,570	35,639	(5)			
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	1.1	(m3)	7,550	8,305	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	1.1	(m3)	3,060	3,366	A4891	※10		
小 計					47,310		※10	3,366	

47,310

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
5[範囲E]									
万代堀撤去	ハンドブレーカ使用	58.9	(㎡)	1,570	92,473	(5)			
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	3	(m3)	7,550	22,650	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	3	(m3)	3,060	9,180	A4891	※10		
小 計					124,303		※10	9,180	

124,303

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
6)[範囲F]									
万代堀撤去	ハンドブレーカ使用	3.2	(㎡)	1,570	5,024	(5)			
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	7,550	1,510	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	0.2	(m3)	3,060	612	A4891	※10		
小 計					7,146		※10	612	

7,146

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
2.《その他改修》										
[範囲A]										
廃材運搬(木くず、紙くず)〈産業廃棄物〉	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	5,520	552	A4826				
廃材運搬(木くず、紙くず)〈産業廃棄物〉	投棄料	0.1	(m3)	16,200	1,620	A4828	※10			
廃材運搬(金属くず類)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	7,960	796	A4853				
廃材処分(金属くず類)	投棄料	0.1	(m3)	12,600	1,260	A4855	※10			
廃材運搬(ガラスくず、陶磁器くず類)	人力積込2t車運搬	2.4	(m3)	7,980	19,152	A4862				
廃材処分(ガラスくず、陶磁器くず類)	投棄料	2.4	(m3)	15,300	36,720	A4864	※10			

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
[範囲C]										
土間コンクリート解体	ハンドブレーカ使用	0.2	(m3)	5,250	1,050	A4594				
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm(ハンドカッター)	8.9	(m)	690	6,141	A4628				
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	7,550	1,510	A4889				
コンクリートガラ処分	投棄料	0.2	(m3)	3,060	612	A4891	※10			
[範囲D]										
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm(ハンドカッター)	9.1	(m)	690	6,279	A4628				
土間コンクリート解体	ハンドブレーカ使用	0.2	(m3)	5,250	1,050	A4594				
アスファルトカッター切り	200mm以下	3.2	(m)	400	1,280	A4600				
アスファルト舗装撤去	人力(ハンドブレーカ)	0.1	(m3)	3,040	304	A4718				
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	7,550	1,510	A4889				
コンクリートガラ処分	投棄料	0.2	(m3)	3,060	612	A4891	※10			
アスファルト舗装材運搬	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	11,800	1,180	A4916				
アスファルト舗装材処分	投棄料	0.1	(m3)	3,060	306	A4918	※10			

21,834

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
[範囲E]									
土間コンクリート解体	ハンドブレーカ使用	0.1	(m3)	5,250	525	A4594			
U字側溝撤去	人力	13.2	(m)	930	12,276	A4706			
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.3	(m3)	7,550	2,265	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	0.3	(m3)	3,060	918	A4891	※10		

15,984

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
[全体]									
建物基礎解体	ハンドブレーカ使用	0.3	(m3)	23,300	6,990	A4588			
土間コンクリート解体	ハンドブレーカ使用	0.1	(m3)	5,250	525	A4594			
アスファルトカッター切り	200mm以下	3.2	(m)	400	1,280	A4600			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm(ハンドカッター)	1.6	(m)	690	1,104	A4628			
アスファルト舗装撤去	人力(ハンドブレーカ)	0.1	(m3)	3,040	304	A4718			
ネットフェンス(メッシュフェンス)撤去	人力H=2.0m以内	4.1	(m)	1,060	4,346	A4712			
防球ネット撤去	ポリネット ワイヤー類共	60.3	(㎡)	200	12,060	(6)			
防球ネットポール撤去	鋼製ポール Φ150 H3000	14	(本)	12,100	169,400	(7)			

196,009

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
廃材運搬(廃プラスチック類)	人力積込2t車運搬	0.6	(m3)	5,520	3,312	A4844			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.6	(m3)	17,100	10,260	A4846	※10		
コンクリートガラ運搬	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	7,550	755	A4889			
コンクリートガラ処分	投棄料	0.1	(m3)	3,060	306	A4891	※10		
アスファルト舗装材運搬	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	11,800	1,180	A4916			
アスファルト舗装材処分	投棄料	0.1	(m3)	3,060	306	A4918	※10		
素材積込運搬費	人力積込2t車運搬	0.8	(t)	8,570	6,856	A4974			
小 計					316,902		※10	52,920	

22,975