設 計 書				(施設整備室)
工 事 件 名	市立弥刀東小学校屋内運動場(9棟)改修工事			
工 事 場 所	東大阪市友井2-28-12			
完 成 期 限		所 要 日 数	126 日	
設 計 大 要				
設 計 金 額	金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)			

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式
I 工事価格	建築工事	一式			37,370,000				
II 消費税等相当額		一式			3,737,000	工事価格×10%			
総 合 計					41,107,000				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
I 工事価格	建築工事									
A 直接工事費										
a-1 外壁改修		一式			7,279,644					
a-2 屋上防水改修		一式			9,370,485					
a-3 鉢巻改修		一式			5,339,060					
a-4 屋内運動場床改修		一式			1,708,472					
a-5 その他改修		一式			2,371,935	※9	16704			
a-6 撤去		一式			1,451,484	※10	304292			
合 計					27,521,080					
B 共通費										
b-1 共通仮設費		一式			1,646,049					
b-2 諸経費		一式			8,342,176					
合 計					9,988,225					
C 素材価格		一式			-139,305					
合 計					-139,305					
総 計					37,370,000					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
B 共通費										
b-1 共通仮設費										
(率処理分)										
標準共通仮設費		一式			851,649					
小 計					851,649					
(積み上げ分)										
仮囲い(ネット状シート張り共)	ガードフェンス標準 H:1800コンクリート基礎 日額損料	一式			108,000	A1012	78.7	15.24	90	107944.92
仮囲い(ネット状シート張り共)	ガードフェンス標準 H:1800コンクリート基礎 設置撤去費 運搬共	一式			173,000	A1013	78.7	2200.2	1	173155.74
仮設門扉	W=5,400 H=2,000 パネルゲート 日額損料	一式			18,900	A1032	1	210	90	18900
仮設門扉	W=5,400 H=2,000 パネルゲート 設置撤去費	一式			72,100	A1033	1	72100	1	72100
仮設鉄板敷	厚22mm 使用期間3ヶ月以下 日額損料	一式			53,400	A1034	53.5	11.09	90	53398.35
仮設鉄板敷	厚22mm 使用期間3ヶ月以下 設置撤去費	一式			135,000	A1035	53.5	2516.05	1	134608.68
交通安全管理費	(交通誘導員 B)	一式			234,000	A1052	1	14600	16	233600
小 計					794,400					
計					1,646,049					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
b-2 諸経費										
諸経費		一式			8,342,176					
計					8,342,176					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
C 素材価格										
鋼材素材価格	鉄材	3.12	t	44,000	-137,280	B				
鋼材素材価格	アルミ	0.01	t	202,500	-2,025	B				
合 計					-139,305					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
A.直接工事費										
a-1 外壁改修										
枠組本足場【手摺り先行方式】	建枠900(H:12m未満) 賃料	一式			450,000	A1109	837	9.59	56	449502.48
枠組本足場【手摺り先行方式】	建枠900(H:12m未満) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			1,744,000	A1110	837	2083.92	1	1744241.04
安全手摺 枠組足場用	賃料	一式			29,100	A1127	137	3.79	56	29076.88
安全手摺 枠組足場用	基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			62,700	A1128	137	457.7	1	62704.9
災害防止ネット状養生シート張り 塗装飛散防止用	賃料	一式			58,600	A1350	837	1.25	56	58590
災害防止ネット状養生シート張り 塗装飛散防止用	基本料+掛払い手間+運搬費	一式			506,000	A1351	837	604.91	1	506309.67
災害防止小幅ネット張り(層間塞ぎ) 落下防止用	賃料	一式			33,300	A1356	226	2.63	56	33285.28
災害防止小幅ネット張り(層間塞ぎ) 落下防止用	基本料+掛払い手間+運搬費	一式			166,000	A1357	226	734.19	1	165926.94
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m) 賃料	一式			4,630	A1131	30.4	2.72	56	4630.53
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m)(階数1) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			18,600	A1132	30.4	611.24	1	18581.7
養生・整理清掃跡片付 (外壁改修)		一式			299,000	A1371	198	1511.25	1	299227.5

3,371,930

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計	
シーリング	変成シリコン系(2成分形) W=10 以下	705	m	450	317,250	A1856				
複装塗材 E	アクリルタイル ゆず肌状ローラー塗り 下塗1・主剤塗1・上塗り2	345	m ²	1,250	431,250	A2778				
複装塗材 E	アクリルタイルパターン無しローラー塗り 下塗1・主剤塗1・上塗り2	57.9	m ²	1,070	61,953	(1)				
水洗い	水圧(10～15MPa)高圧ポンプ使用	450	m ²	230	103,500	A2795				
下地調整材	カチオン系フイラーローラー塗り	403	m ²	710	286,130	A2802				
樋貫通部モルタル補修	300*300*120	1	ヶ所	2,820	2,820	(2)				
既設サッシクリーニング	片面	107	(m ²)	160	17,120	(3)				

1,220,023

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
下地調整	木部(塗替え面) 工程RB種	26.1	m ²	110	2,871	A3290				
下地調整	鉄鋼面(塗替え面) 工程RB種	284	m ²	96	27,264	A3356				
下地調整	糸幅300mm以下 鉄鋼面(塗替え面) 工程RB種	13.4	m	38	509	A3357				
鉛クロムフリー錆止め塗り(現場2回)	鉄鋼面(屋外) 塗替え面 A種 工程C種	284	m ²	600	170,400	A3376				
鉛クロムフリー錆止め塗り(現場2回)	糸幅300mm以下 鉄鋼面(屋外) 塗替え面 A種 工程C種	13.4	m	240	3,216	A3377				
SOP塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面(塗替え面) 下地調整別途 1種 工程A種	208	m ²	1,360	282,880	A3406				
SOP塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼面(塗替え面) 下地調整別途 1種 工程A種	13.4	m	550	7,370	A3407				
EP-G塗り(つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	屋内木部 下地調整別途 工程B種	26.1	m ²	590	15,399	A3482				
室名札(ピ°外表示)(SUS・HL貼り)	150*150	2	ヶ所	10,700	21,400	A4248				
防球フェンス新設	フェンスのみ 40mm目 W=3.05×H=0.5m	4	ヶ所	8,060	32,240	A				
防球フェンス新設	フェンスのみ 40mm目 W=3.05×H=1.825m	8	ヶ所	24,600	196,800	A				
防球フェンス開口補強	SUSFB-30×3 開口穴あけ550□共	8	ヶ所	15,900	127,200	(4)				
床下換気口パンチングメタル取付	SUS製 6φP9 t=1.5 W840×H310	17	ヶ所	24,800	421,600	A				
床下換気口Lアングル取付	SUS製 L-30×30×3 L780	17	ヶ所	12,400	210,800	A				

1,519,949

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
アルミ製丸型フード	アルミ合金製(露出型)50A	18	ヶ所	9,290	167,220	(5)				
アルミ製掲示板	W1800×H900	1	ヶ所	61,800	61,800	A				
アイナット	M20	18	ヶ所	2,740	49,320	(6)				
ワイヤーロープ	φ9(メッキ)	72.2	m	480	34,656	A				
ポリエチレンネット	440T36本25mm目(グリーン)	58.5	m ²	800	46,800	A				
雑材	ワイヤークリップ、ポリロープ	一式			2,400	A				
ワイヤー張り手間		72.2	m	800	57,760	A				
ネット張り手間		58.5	m ²	1,200	70,200	A				
AED仮移設、復旧		一式			7,730	(7)				
キーボックス仮移設、復旧		一式			1,940	(8)				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
(劣化部補修)										
爆裂部補修(露筋・コンクリート、モルタル欠損)	エポキシ系樹脂モル 100*100*30	1	ヶ所	1,520	1,520	A2803				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 30*200*10<	1	ヶ所	1,170	1,170	(38)				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 50*200*10<	1	ヶ所	1,520	1,520	(39)				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 50*400*10<	3	ヶ所	2,200	6,600	(40)				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 50*600*10<	1	ヶ所	2,770	2,770	(41)				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 100*100*10<	21	ヶ所	1,520	31,920	A2815				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 100*200*10<	2	ヶ所	2,200	4,400	A2816				
クラック補修(巾0.2~1.0mm程度)	エポキシ系樹脂注入工法 5本/m	58.2	m	5,980	348,036	A2822				
モルタル浮き部補修	アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法	295	本	560	165,200	A2824				
外壁改修施工数量調査	打放し面・仕上塗材改修 目視・打診調査・報告資料の作成	403	m ²	260	104,780	A2826				
計					7,279,644					

667,916

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
a-2 屋上防水改修										
1.大屋根、下屋改修		一式			8,935,444					
2.庇改修		一式			435,041					
計					9,370,485					

9,370,485

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式	計
1.大屋根、下屋改修										
(大屋根)										
養生・整理清掃跡片付 (屋上防水改修)	露出・簡易防水(塗膜・シート共)	一式			105,000	A1370	534	196	1	104664
塩ビシート防水	t=1.5 硬質ウレタンフォームt=50、折板受金物 (亜鉛メッキ鋼板t=1.0)共	534	m ²	12,000	6,408,000	A				
下地鋼板 頂部(棟部)	t=1.2	31.1	m	780	24,258	A				
下地鋼板 入隅(棟部)	t=1.2	62.3	m	780	48,594	A				
下地鋼板 端末部(軒先、ケラバ部)	t=1.2	96.5	m	1,300	125,450	A				
塩ビ被覆鋼板 頂部(棟部)	t=0.95	31.1	m	2,280	70,908	A				
塩ビ被覆鋼板 入隅部(棟部)	t=0.95	62.3	m	1,690	105,287	A				
塩ビ被覆鋼板 端末部(軒先、ケラバ)	t=0.95	96.5	m	2,930	282,745	A				
棟包み	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	11.3	m	6,800	76,840	A				
棟包み下地	カラーガルバリウム鋼板t=0.8 曲げ加工	11.3	m	6,400	72,320	A				

7,319,402

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
(下屋)										
養生・整理清掃跡片付 (屋上防水改修)	露出・簡易防水(塗膜・シート共)	一式			17,300	A1370	88.3	196	1	17306.8
塩ビシート防水	t=1.5 硬質ウレタンフォームt=50、折板受金物 (亜鉛メッキ鋼板t=1.0)共	88.3	m ²	12,000	1,059,600	A				
塩ビシート防水 立上り	t=1.5 機械固定 絶縁シート共	1.8	m ²	7,020	12,636	A				
下地鋼板 端末部(軒先、ケラバ部)	t=1.2	30.1	m	780	23,478	A				
下地鋼板 入隅部(壁面部)	t=1.2	18.4	m	780	14,352	A				
下地鋼板 手前入隅部(壁面部)	t=1.2	18.4	m	780	14,352	A				
塩ビ被覆鋼板 端末部(軒先、ケラバ部)	t=0.95	30.1	m	2,930	88,193	A				
塩ビ被覆鋼板 入隅部(壁面部)	t=0.95	18.4	m	1,690	31,096	A				
塩ビ被覆鋼板 手前入隅部(壁面部)	t=0.95	18.4	m	1,690	31,096	A				
塩ビ被覆鋼板 端末部(壁面部)	t=0.95	18.4	m	4,420	81,328	A				
水切り	アルミ	18.4	m	2,600	47,840	A				
シーリング ^g	変成シリコン系(2成分形) W=10 以下	36.8	m	450	16,560	A1856				

1,437,831

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計	
壁面Vカット		18.4	(m)	2,670	49,128	A1989				
塩ビ角樋	大型角樋150mm	18.4	m	4,670	85,928	A2374				
軒樋吊金具折版吊	大型角樋150用既製品	20	ヶ所	1,260	25,200	A2378				
下地調整	ケイ酸カルシウム板面(塗替え面) 工程RB種	13.3	m ²	340	4,522	A3346				
EP塗り(合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	出成形セメント板面 見上げ面 下地調整別途 工程B種	13.3	m ²	1,010	13,433	A3534				
小 計					8,935,444					

178,211

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
2.底改修										
ルーフデッキ	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 山高88	16	m ²	7,600	121,600	A				
雨押え水切り	カラーガルバリウム鋼板 t=0.6 D=360	7.4	m	5,200	38,480	A				
軒先化粧フレーム		7.4	m	2,000	14,800	A				
タイトフレーム		14.9	m	2,400	35,760	A				
変形防止材		2.8	m	5,600	15,680	A				
軒樋	耐酸被覆鋼板t=0.5 曲げ加工 W150×H100	7.4	m	23,200	171,680	A				
ポルトキャップ	シーリング共	78	ヶ所	160	12,480	A				
メタルラス	平ラス JIS A 5505 防水押え	1.1	m ²	650	715	A2294				
軒樋吊金具折版吊	大型角樋150用既製品	8	ヶ所	1,260	10,080	A2378				
塩ビ自在ドレン	縦樋VPφ100	2	ヶ所	2,780	5,560	A2382				
外壁モルタル塗り	厚25mm 金コテ	1.1	m ²	3,760	4,136	A2667				
シーリング	変成シリコン系(2成分形) 10<W≤15	7.4	m	550	4,070	A1857				
小 計					435,041					

435,041

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
a-3 鉢巻改修										
墨出し(現寸型板含む)	④3職種以上 RC・S造 内部仕上の比較的簡易なもの(工場倉庫等)	一式			33,200	A1092	116	286.25	1	33205
養生・整理清掃跡片付	④3職種以上 RC・S造 内部仕上の比較的簡易なもの(工場倉庫等)	一式			88,700	A1365	116	765	1	88740
シーリング	変成シリコン系(2成分形) 10<W≦15	279	m	550	153,450	A1857				
サンドイッチパネル	日鉄鋼板(株)イソバンドBL t=25 ポリエステル系樹脂焼付仕上げ同等品	116	m ²	14,400	1,670,400	A				
ケラバ包み	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	34.4	m	6,800	233,920	A				
水切り	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	94.2	m	4,800	452,160	A				
屋根取合い水切り	カラーガルバリウム鋼板t=0.5	62.1	m	3,600	223,560	A				

2,855,390

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
カラー塩ビ'堅樋 (樋受金物共)	VP φ 100	79	m	6,590	520,610	A2369				
塩ビ'角樋	大型角樋150mm	62.1	m	4,670	290,007	A2374				
軒樋吊金具折版吊	大型角樋150用既製品	66	ヶ所	1,260	83,160	A2378				
軒樋吊金具ブラケット	製作品	66	ヶ所	5,200	343,200	A				
塩ビ'自在ドレン	堅樋VP φ 100	10	ヶ所	2,780	27,800	A2382				
素地ごしらえ	糸幅300mm以下 ケイ酸カルシウム板面 工程A種	75.5	m	280	21,140	A3275				
EP塗り(合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	出成形セメント板面 糸幅300mm以下 見上げ面 素地ごしらえ	75.5	m	450	33,975	A3510				
天井ケイ酸カルシウム板張り	12.0mm 目透かし	17.9	m ²	3,820	68,378	(9)				
目地ジョイナー		19.8	m	630	12,474	(10)				
吊ボルト	ねじ山9.0ブランク8.1以上	90	本	340	30,600	(11)				

1,431,344

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
鋼材	C-100×50×2.3	2.01	【t】	162,000	325,620	B				
鋼材	L-75×75×9	0.07	【t】	114,000	7,980	B				
鋼材	PL-6×38	0.05	【t】	122,000	6,100	B				
鋼材	PL-9	0.03	【t】	127,000	3,810	B				
鋼材	FB-6×38	0.05	【t】	122,000	6,100	B				
現場加工組立費		2.11	(t)	112,000	236,320	(12)				
鉄骨運搬		2.11	(t)	3,460	7,300	A1692				
スクラップ控除		0.07	【t】	44,000	-3,080	B				(2.21-2.11)×0.7=0.07
現場溶接	すみ肉脚長6mm	144	m	1,770	254,880	A1694				
錆止め塗装(素地拵え含む)	鉛・クロムフリー JIS-K5674 1回塗(軽量鉄骨)	1.91	t	51,000	97,410	A1749				
錆止め塗装(素地拵え含む)	鉛・クロムフリー JIS-K5674 1回塗(一般)	0.2	t	25,500	5,100	A1750				
錆止め塗装	鉛・クロムフリー JIS-K5674 1回塗り (軽量鉄骨)	1.91	t	46,600	89,006	(13)				
錆止め塗装	鉛・クロムフリー JIS-K5674 1回塗り (一般)	0.2	t	78,900	15,780	(14)				
計					5,339,060					

1,052,326

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
a-4 屋内運動場床改修										
墨出し(現寸型板含む)	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			31,300	A1093	437	71.56	1	31271.72
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			83,600	A1366	437	191.25	1	83576.25
フローリング張りカバ1等(無塗装品)	15mm張込	12.4	m ²	9,480	117,552	(15)				
水性ポリウレタン樹脂2液4回塗 UC	素地拵え共	439	m ²	2,720	1,194,080	A3566				
バスケットコートライン(大)	24.1m*12.1m 白	1	面	120,000	120,000	(16)				
バレーボールコートライン	18m*9m 緑	1	面	56,300	56,300	(17)				
バドミントンコートライン	13.4m*6.1m 水色	1	面	63,800	63,800	(18)				
反復横跳びライン	24.1m 赤	1	面	33,500	33,500	(19)				
シャトルラン		1	面	8,340	8,340	(20)				
計					1,708,472					

1,708,472

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計
a-5 その他改修									
1.建具改修		一式			2,182,183				
2.雨水排水・花壇改修		一式			189,752	※9	16,704		
計					2,371,935	※9	16,704		

2,371,935

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
1.建具改修										
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m) 賃料	一式			350	A1131	26	2.72	5	353.6
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m)(階数2) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			15,200	A1133	26	583.99	1	15183.74
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			4,970	A1366	26	191.25	1	4972.5
SD1 両開き鋼製建具改修	両開き戸 W1800×H1800 戸、金物のみ付替え、枠補強共	1	ヶ所	319,000	319,000	A				
SD2 両開き鋼製建具改修	両開き戸 W1800×H1800 戸、金物のみ付替え、枠補強共	2	ヶ所	219,000	438,000	A				
SD3 片開き鋼製建具改修	片開き戸 W900×H1800 戸、金物のみ付替え、枠補強共	2	ヶ所	134,000	268,000	A				
SD4 片開き鋼製建具改修	片開き戸 W900×H1800 戸、金物のみ付替え、枠補強共	2	ヶ所	180,000	360,000	A				
網入板ガラス(ラフワイヤー)	6.8mm FW	2.1	m ²	2,750	5,775	A3202				
網入磨板ガラス(プレートワイヤー)	6.8mm PW	1	m ²	6,280	6,280	A3203				
ガラス押シーリング	片面5×5程度 バックアップ材共 シリコン系 1成分形	11.3	m	290	3,277	A3228				
アルミプレート(ガラリ閉塞用)	PL-3mm	8.3	m ²	46,600	386,780	(21)				
アルミプレート目隠し用	PL-3mmストップバー共	6.5	m ²	46,800	304,200	A3187				
鋼製建具養生・クリーニング		16.2	m ²	1,080	17,496	A3189				

2,129,328

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計	
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程C種 ○	34.1	m ²	270	9,207	A3256				
1液型変性エポキシ樹脂錆止め塗り (現場1回)	亜鉛めっき鋼・鋼製建具面(屋内外) A種 工程A種	34.1	m ²	480	16,368	A3370				
SOP塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	鉄鋼・亜鉛めっき鋼・鋼製建具面(屋内外)1 種工程B種	34.1	m ²	800	27,280	A3400				
小 計					2,182,183					

52,855

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
2.雨水排水・花壇改修										
重機運搬費	根切り埋戻し用(バックホウ0.13m3)	一式			41,100	A1384	1	41100	1	41100
根切り	機械バックホウ0.13～0.28m3	2.2	(m3)	910	2,002	A1416				
埋戻し	機械バックホウ0.13～0.28m3 タンパ共	5.5	(m3)	1,820	10,010	A1428				
すきとり	機械バックホウ	9.1	(m3)	320	2,912	(22)				
建設発生土運搬	機械バックホウ0.13m3ダンプトラック2t車	5.8	(m3)	3,250	18,850	A1445				
建設発生土処分	投棄料	5.8	(m3)	2,880	16,704	A1447	※9			
排水パイプ	VP φ100	14	m	2,520	35,280	A4456				
会所接続費	φ75～100	11	ヶ所	2,320	25,520	A4534				
整地費	盛り土共50mm機械	43.4	m ²	210	9,114	A4602				
会所嵩下げ		4	ヶ所	6,840	27,360	(23)				
散水栓嵩下げ		1	ヶ所	900	900	(24)				
小 計					189,752	※9	16,704			

189,752

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
a-6 撤去										
1.外壁改修に伴う撤去		一式			325,793	※10	9,936			
2.屋上防水改修に伴う撤去		一式			103,736	※10	3,240			
3.鉢巻改修に伴う撤去		一式			409,565	※10	19,170			
4.屋内運動場改修に伴う撤去		一式			10,322	※10	200			
5.その他改修に伴う撤去		一式			602,068	※10	271746			
計					1,451,484	※10	304,292			

1,451,484

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計
1.外壁改修に伴う撤去									
<解体・撤去>									
コンクリートカッター切り	200mm以下	1.2	(m)	680	816	A4601			
床コンクリートはつり	(ピックハンマー使用) 厚30mm	0.1	(㎡)	2,740	274	A4616			
目あらし	床・コンクリート面	0.2	(㎡)	1,570	314	A4621			
シーリング撤去		705	(m)	350	246,750	A4695			
塗板、掲示板撤去	全面撤去	1.6	(㎡)	540	864	A4781			
室名札撤去	300×75	2	ヶ所	860	1,720	(25)			
床下換気口撤去	W780×H320	4	ヶ所	590	2,360	(26)			
防球フェンス撤去	フェンスのみ	50.6	㎡	1,120	56,672	(27)			

309,770

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
<処分>									
廃材運搬(木くず、紙くず) <産業廃棄物>	機械積込2t車運搬	0.1	(m3)	4,200	420	A4824			
廃材運搬(木くず、紙くず) <産業廃棄物>	投棄料	0.1	(m3)	16,200	1,620	A4828	※10		
廃材運搬(廃プラスチック類)	機械積込2t車運搬	0.1	(m3)	4,200	420	A4842			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.1	(m3)	17,100	1,710	A4846	※10		
廃材運搬(金属くず類)	機械積込2t車運搬	0.5	(m3)	8,810	4,405	A4851			
廃材処分(金属くず類)	投棄料	0.5	(m3)	12,600	6,300	A4855	※10		
コンクリートガラ運搬	機械積込2t車運搬	0.1	(m3)	8,420	842	A4887			
コンクリートガラ処分	投棄料	0.1	(m3)	3,060	306	A4891	※10		
小 計					325,793	※10	9,936		

16,023

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計
2.屋上防水改修に伴う撤去									
<解体・撤去>									
庇ルーフデッキ撤去 軒樋共	カラー鋼板t=0.6 山高88	16.4	m ²	2,010	32,964	(28)			
ルーフデッキ壁取合い水切り撤去		7.4	m	300	2,220	(29)			
塩ビ軒樋撤去	W150	7.4	m	660	4,884	(30)			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20~30mm(ハンドカッター)	7.4	(m)	480	3,552	A4627			
壁モルタル撤去		1.1	(m ²)	2,180	2,398	A4654			
たてどい撤去	VP管	7.3	(m)	490	3,577	A4684			
換気モニター撤去	L=11×D=0.5×H=0.6m	一式			48,300	(31)			

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計
<処分>									
廃材運搬(廃プラスチック類)	機械積込2t車運搬	0.1	(m3)	4,200	420	A4842			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.1	(m3)	17,100	1,710	A4846	※10		
廃材運搬(がれき類)	機械積込2t車運搬	0.1	(m3)	8,600	860	A4878			
廃材処分(がれき類)	投棄料	0.1	(m3)	15,300	1,530	A4882	※10		
素材積込運搬費	機械積込2t車運搬	0.14	(t)	9,440	1,321	A4972			
小 計					103,736	※10	3,240		

5,841

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式	計
3.鉢巻改修に伴う撤去										
<解体・撤去>										
鉢巻撤去	ルーフデッキt=0.6 山高88 軒樋共	120	m ²	1,260	151,200	(32)				
鉢巻下地撤去		1.55	t	59,000	91,450	(33)				
天井合板・ボード撤去	(二重張り一般)下地撤去は含まない	84.7	(m ²)	750	63,525	A4666				
たてどい撤去	鋼管	24	(m)	600	14,400	A4683				
たてどい撤去	VP管	70.5	(m)	490	34,545	A4684				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
<処分>									
廃材運搬(廃プラスチック類)	機械積込2t車運搬	0.7	(m3)	4,200	2,940	A4842			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.7	(m3)	17,100	11,970	A4846	※10		
廃材運搬(石膏ボード類)	機械積込2t車運搬	0.5	(m3)	6,710	3,355	A4869			
廃材処分(石膏ボード類)	投棄料	0.5	(m3)	14,400	7,200	A4873	※10		
素材積込運搬費	機械積込2t車運搬	3.07	(t)	9,440	28,980	A4972			
小 計					409,565	※10	19,170		

54,445

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
<処分>									
廃材運搬(木材) <再資源化>	機械積込2t車運搬	0.2	(m3)	7,210	1,442	A4833			
廃材運搬(木材) <再資源化>	投棄料(再資源化)	0.2	(m3)	1,000	200	A4837	※10		
小 計					10,322	※10	200		

1,642

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
5.その他改修に伴う撤去										
①建具改修		一式			17,600	※10	1,530			
②雨水排水、花壇改修		一式			584,468	※10	270,216			
計					602,068	※10	271746			

602,068

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
<処分>									
廃材運搬(ガラスくず、陶磁器くず類)	機械積込2t車運搬	0.1	(m3)	8,820	882	A4860			
廃材処分(ガラスくず、陶磁器くず類)	投棄料	0.1	(m3)	15,300	1,530	A4864	※10		
素材積込運搬費	機械積込2t車運搬	0.49	(t)	9,440	4,625	A4972			
小 計					17,600	※10	1,530		

7,037

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式	計
(花壇改修)										
<解体・撤去>										
中低木樹木撤去(ハックホウ)	樹高100cm以上200cm未満	12	(本)	570	6,840	(35)				
高木樹木撤去(ハックホウ)	幹周40cm以上60cm未満 機械施工	1	(本)	5,190	5,190	A4809				
樹木撤去(ハックホウ)	幹回105cm～120cm未満	1	(本)	11,600	11,600	A4812				
樹木撤去(ハックホウ)	幹回135cm～150cm未満	2	(本)	17,600	35,200	A4814				
花壇撤去	L=9.61m		一式		40,900	(36)				
花壇撤去	L=10.45m		一式		44,400	(37)				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 要 員数	単価	日数・式 計
<処分>									
廃材運搬(がれき類)	機械積込2t車運搬	0.5	(m3)	8,600	4,300	A4878			
廃材処分(がれき類)	投棄料	0.5	(m3)	15,300	7,650	A4882	※10		
コンクリートガラ運搬	機械積込2t車運搬	1.9	(m3)	8,420	15,998	A4887			
コンクリートガラ処分	投棄料	1.9	(m3)	3,060	5,814	A4891	※10		
ガラ割石運搬	機械積込2t車運搬	0.6	(m3)	8,420	5,052	A4896			
ガラ割石処分	投棄料	0.6	(m3)	3,060	1,836	A4900	※10		
割石運搬	機械積込2t車運搬	0.6	(m3)	8,420	5,052	A4905			
割石処分	投棄料	0.6	(m3)	3,060	1,836	A4909	※10		
廃材運搬(生木・幹枝)	機械積込2t車運搬	9.4	(m3)	10,000	94,000	A4950			
廃材処分(生木・幹枝)	投棄料	9.4	(m3)	18,900	177,660	A4954	※10		
廃材運搬(生木・根っ子)	機械積込2t車運搬	3.9	(m3)	10,000	39,000	A4959			
廃材処分(生木・根っ子)	投棄料	3.9	(m3)	18,900	73,710	A4963	※10		
小 計					584,468	※10	270,216		

431,908