設 計 書 (施設整備室)			
工 事 件 名	市立意岐部東小学校プール塗装工事		
工 事 場 所	東大阪市荒本西1-3-46		
完 成 期 限		所 要 日 数	44 日
設 計 大 要			
設 計 金 額	金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)		

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式
I 工事価格	建築工事	一式			5,847,000				
II 消費税等相当額		一式			584,700	工事価格×10%			
総 合 計					6,431,700				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
I 工事価格	建築工事									
A 直接工事費										
a-1.プール塗装		一式			4,744,831	※計	4120533			
						※10計	3340			
合 計					4,744,831					
B 共通費										
b-1 共通仮設費		一式			0					
b-2 諸経費		一式			1,102,169					
合 計					1,102,169					
総 計					5,847,000					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
b-2 諸経費										
諸経費		一式			1,102,169					
計					1,102,169					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
a-1.プール塗装									
《プール塗装》									
(25mプール)									
素地調整	高圧水洗、洗浄剤使用、脱脂 RB種ケレン(全面目粗し)	436	m ²	920	401,120	A	※		
プール塗装	4回塗	436	m ²	4,080	1,778,880	A	※		
ノンスリップ塗装	6号珪砂散布 (オーバーフロー部、スロープ・階段床面)	36.0	m ²	640	23,040	A	※		
コースライン引き	W=200	189	m	720	136,080	A	※		
文字表示	コースNo.、水深表示、距離表示等 4回塗	一式			40,000	A	※		
スロープ手摺塗装	L=26.0m、H700、φ50 素地調整 4回塗	一式			80,000	A	※		
飛び込み台塗装	天端ノンスリップ(6号珪砂散布) 素地調整 4回塗	12	基	6,400	76,800	A	※		
タラップ塗装	足掛かり部ノンスリップ(6号珪砂散布) 素地調整 4回塗	3	基	4,800	14,400	A	※		
シーリング	ポリサルファイト系(2成分形) 20<W≤25	79.4	m	790	62,726	A1864			
シーリング撤去		79.4	(m)	350	27,790	A4695			

2,640,836

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
(小プール)									
素地調整	高圧水洗、洗浄剤使用、脱脂 RB種ケレン(全面目粗し)	121	m ²	920	111,320	A	※		
プール塗装	4回塗	121	m ²	4,080	493,680	A	※		
ハンスリップ塗装	6号珪砂散布(オーバーフロー部)	14.7	m ²	640	9,408	A	※		
コースライン引き	W=200	56.8	m	720	40,896	A	※		
文字表示	コースNo.、水深表示、距離表示等 4回塗	一式			16,000	A	※		
タラップ塗装	足掛かり部ハンスリップ(6号珪砂散布) 素地調整 4回塗	2	基	6,400	12,800	A	※		
シーリング	ポリサルファイト [®] 系(2成分形) 20<W≦25	40.5	m	790	31,995	A1864			
シーリング撤去		40.5	(m)	350	14,175	A4695			

730,274

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
《その他》										
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m) 賃料	一式			90	A1131	5.5	2.72	6	89.76
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m)(階数1) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			3,360	A1132	5.5	611.24	1	3361.82
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			1,050	A1366	5.5	191.25	1	1051.88
高压洗浄	10~15MPa	560	m ²	210	117,600	(5)	※			
下地調整	モルタル面(塗替え面) 工程RB種	51.6	m ²	150	7,740	A3628	※			
EP塗り(合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途 工程B種	51.6	m ²	680	35,088	A3835	※			
外部スロープ手摺SOP塗替	手摺φ40、格子φ40@1,000 (調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回)	20.8	m	570	11,856	(6)	※			
転落防止柵SOP塗替	周枠φ40、格子φ14@100 (調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回)	46.0	m	570	26,220	(7)	※			
シーリング	ポリサルファイト系(2成分形) 20<W≤25	111	m	790	87,690	A1864				
シーリング撤去		111	(m)	350	38,850	A4695				
有刺鉄線張替	4、5段 既設撤去共	255	m	620	158,100	(8)				
各種SD塗替	(調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回) SD1~SD3	一式			62,200	(9)	※			
シーリング	変成シリコン系(2成分形) 20<W≤25	7.2	m	790	5,688	A1859				
シーリング撤去		7.2	(m)	350	2,520	A4695				
椅子清掃	高压洗浄(10~15MPa)、1ヶ所5脚	10	ヶ所	530	5,300	(10)	※			
床下点検口撤去新設	アルミ製450*450 ナカ工業ニューハッチNHE II APO同等品以上 防滑性ビニル床シート貼共	1	ヶ所	19,300	19,300	(11)				

582,652

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
給水管SOP塗装	(調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回) 25mプール・小プール各1ヶ所	一式			1,060	(12)	※			
《日除けテント》										
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m) 賃料	一式			740	A1131	45.2	2.72	6	737.66
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m)(階数1) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			27,600	A1132	45.2	611.24	1	27628.05
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			8,640	A1366	45.2	191.25	1	8644.5
日除けテント脱着	1.8M×1.3(1.1)M交互 取付ロープ新設共	一式			41,100	(13)				
鉄部SOP細幅物	(調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回)	133	m	570	75,810	(14)	※			
《撤去》										
建設廃材処分費	運搬費	一式			19,000	(15)				
建設廃材処分費	投棄料	一式			3,340	(16)	※10			
計					4,744,831	※計	4,120,533	※10計	3,340	

177,290