	設	計	書	(施設整備室	<u>(</u>)
工事件名	東大阪市立楠根東	小学校屋内	为運動場(4棟	i)改修電気設備工事	
工事場所	東大阪市七軒家17-33				
完成期限				所 要 日 数	134 日
設計大要					
設計金額	金(うち消費税及び地方)	円 肖費税相当額	内 訳のと [¥	おり	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘要
I 工事価格	電気設備工事	一式			2,517,000	
THE DAY HER LIE ME HET.					051.500	
Ⅱ 消費税等相当額		一式			251,700	工事価格×10%
総合計					2,768,700	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
I 工事価格	電気設備工事					
A 直接工事費						
a-1.屋内運動場		一式			1,433,300	
a-2. 撤去		一式			53,427	
合 計					1,486,727	
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			57,169	
b-2 諸経費		一式			973,104	
合 計					1,030,273	
					, ,	
総計					2,517,000	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
〈建設発生土・解体発生材・建設発生材処	分投棄料等内訳〉 					
このページは該当する場合のみ使用するこ	<u>- </u>					
建設廃材処分費		一式			1,207	
	投棄料	一式			2,000	
計					3,207	
〈リース料内訳〉						
計						

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
a-1.屋内運動場						
1. 電灯設備		一式			246,750	
2. 換気設備		一式			1,186,550	
計					1,433,300	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 E⊐-ド 再使用 主要機器
1. 電灯設備						
照明器具	□600 6300LM LRS4-6-63	1	台	37,000	37,000	E3447
自動点滅器	光電式 100V 3A リード線式	1	個	6,150	6,150	E3600
照明器具	B21W	4	台	31,000	124,000	代-02
照明器具	B21WG	2	台	39,800	79,600	代-03
小計					246,750	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
2. 換気設備						
有圧換気扇	300 φ x1350 m³/hx25Pa	8	台	68,000	544,000	代-04
ウェザーカバー	SUS製30cm防鳥網付	8	台	14,300	114,400	代-05
薄壁取付枠	SUS製30cm	8	台	26,000	208,000	代-06
メタルモール	B型	40	m	3,590	143,600	E1414
メタルモール付属品	B型 ジャンクションボックス	10	個	4,080	40,800	E1455
メタルモール付属品	B型 スイッチボックス 1個用	9	個	3,750	33,750	E1461
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	64	m	710	45,440	E1917
スイッチ	1P15A×2 ON表示 SUSプレート 2P15A E 抜止め	1	個	5,360	5,360	代-07
コンセント	SUS7°V-1	8	個	2,610	20,880	E3287
MCCB 表面形	2P1E20A スリム形	1	個	7,820	7,820	E3978
盤加工費機械はつり	内扉開口費 コンクリート厚100~150mm	1	箇所	15,700	15,700	E4044
タブイヤモント・カッター貫通口	28 φ 補修費含む	1	箇所	6,800	6,800	E5490
小 計					1,186,550	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
a-2. 撤去						
1. 屋内運動場		一式			11,220	
2. 建設廃材処分		一式			42,207	
11					53,427	

		内		訳			(建築・設備用)
名 称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
1.屋内運動場							
自動点滅器	光電式 100V 3A リード線式	撤去	1	台	1,300	1,300	E13600
照明器具	露出 20W×1	撤去	6	台	1,040	6,240	E13763
照明器具	埋込 20W×4	撤去	1	台	3,680	3,680	E13850
計						11,220	

	内		訳			(建築・設備用)
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 E⊐─ト [*] 再使用 主要機器
2.建設廃材処分						
蛍光灯処理		一式			22,000	代-管1
建設廃材処分費	運搬費	一式			19,000	拾出表
建設廃材処分費	廃棄料	一式			1,207	拾出表
計					42,207	