	設 計 書 (施設整備室)
工事件名	東大阪市立八戸の里小学校便所改修機械設備工事
工事場所	東大阪市下小阪5-3-5
完成期限	令和 年 月 日
設計大要	
設計金額	金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)

改修単価

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
I 工事価格	機械設備工事	一式			12,690,000	
Ⅱ 消費税等相当額		一式			1,269,000	工事価格×10%
総合計					13,959,000	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
I 工事価格	機械設備工事					
A 直接工事費						
a-1.1階便所改修		一式			5,228,020	
a-2.2階便所改修		一式			3,372,960	
a-3.撤去		一式			767,222	
合 計					9,368,202	
					, ,	
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			205,703	
b-2 諸経費		一式			3,116,095	
合 計					3,321,798	
		_				
総計					12,690,000	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
〈建設発生土・解体発生材・建設〉	発生材処分投棄料等内訳>					
建設廃材処分	投棄料	一式			45,454	代M-拾出表
⇒I					45 454	
計					45,454	

	内。訳					(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Mコード 主要機器
A 直接工事費						
a-1.1階便所改修						
a-1-1 給水設備		一式			501,600	
a-1-2 排水設備		一式			832,290	
a-1-3 衛生器具設備		一式			3,870,530	
a-1-4 換気設備		一式			23,600	
計					5,228,020	

	内		訳			(建築・設備用)	
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘要 Mコード	主要機器
a-1-1 給水設備							
ハイインパクト管	25A 給水・屋内一般 JISK6742	2	m	2,850	5,700	M1291	
ハイインパクト管	40A 給水・屋内一般 JISK6742	4	m	4,050	16,200	M1293	
ハイインハ゜クト管	50A 給水・屋内一般 JISK6742	2	m	5,220	10,440	M1294	
ハイインハ゜クト管	20A 機械室・便所・給水JISK6742	16	m	2,750	44,000	M1350	
ハイインハ゜クト管	25A 機械室・便所・給水JISK6742	8	m	3,400	27,200	M1351	
ハイインハ゜クト管	40A 機械室・便所・給水JISK6742	5	m	4,810	24,050	M1353	
ハイインパクト管	20A 機械室・便所給水 埋設掘方埋戻し共(手掘)JISK6742	9	m	3,650	32,850	M1326	
ハイインハ゜クト管	25A 機械室・便所給水 埋設掘方埋戻し共(手掘)JISK6742	3	m	4,220	12,660	M1327	
ロングネックボールバルフ゛ (給水・湯) 青銅製コアコートハブルフ゛	JV 5-1(2) 10K 25A	1	個	15,100	15,100	M3107	
ロング・ネックボールバルブ (給水・湯) 青銅製コアコートバルフ	JV 5-1(2) 10K 40A	1	個	27,900	27,900	M3109	
ロングネックボールバルブ (給水・湯) 青銅製コアコートバルフ	JV 5-1(2) 10K 50A	1	個	39,400	39,400	M3110	
		_					_
					255 500		

	内		訳			(建築・設備	備用)	
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 Mコード	要	主要機器
保温工事		一式			96,200	代M-1		
ダイヤ貫通費		一式			81,700	代M-2		
既設配管接続費		一式			42,400	代M-3		
支持金物		一式			25,800	代M-4		
小計					501,600			

		<u></u>	訳			(建築・設	備用)	
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 Mコード	要	主要機器
a-1-2 排水設備								
硬質塩化ビニル管	40A 排水・機械室・便所 JISK6741	6	m	4,480	26,880	M1245		
硬質塩化ビニル管	50A 排水・機械室・便所 JISK6741	6	m	5,750	34,500	M1246		
硬質塩化ビニル管	65A 排水・機械室・便所 JISK6741	6	m	7,350	44,100	M1247		
硬質塩化ビニル管	75A 排水・機械室・便所 JISK6741	17	m	8,890	151,130	M1248		
硬質塩化ビニル管	100A 排水・機械室・便所 JISK6741	12	m	11,700	140,400			
ツバ付 床上掃除口	(VP用)COV-2 50A	5	個	5,440	27,200	M3665		
	40A 換気·通気			4 450	00.050	14.055		
リサイクル発泡三層管	機械室・便所 JISK9798 50A 換気・通気	5	m	4,470	22,350			
リサイクル発泡三層管	機械室・便所 JISK9798 65A 換気・通気	23	m	5,740	132,020	M1658		
リサイクル発泡三層管	機械室・便所 JISK9798	3	m	7,330	21,990	M1659		
 ^`ンドキャップ VP製埋込型	50A	2	個	6,840	13.680	M3779		
へント・キャップ VP製埋込型	65A	1	個	6,840	·	M3780		
				- , - 10	-,5 10			
	•	-			691 000	•		

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Mコード 主要機器
保温工事		一式			26,500	代M-5
ダイヤ貫通費		一式			118,000	代M-6
既設配管接続費		一式			47,900	代M-7
土工事		一式			18,800	代M-8
小計					832,290	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Mコード 主要機器
a-1-3 衛生器具設備						
洋風大便器 タンク式	CFS498B,TC291,YH117	6	組	133,000	798,000	代M-9
洋風大便器 床給FV (多目的便所)	CFS494NRNS,TEVN30EC,TES47UR,TCF5534ADP,T56PH×2 ,HP430-7EWCS802R,TL347CU,T110D37×2,T110D44×2,YH117	1	組	437,000	437,000	代M-9
L型手摺 軽量鉄骨下地	T112CL10,T110D15×3	1	組	44,300	44,300	代M-9
跳ね上げ式手すり軽量鉄骨下地 樹脂コーティング	T112HK7R(ロック付) T110D36 T110D53	1	個	122,000	122,000	M5364
カウンター一体型洗面器(発電) L270C一式	壁給Pトラ T270C,TENA41AW,T6BR,TLDS2201J,T156PH,TL220D	1	組	96,600	96,600	代M-9
耐食鏡(上部半円) (450×1000)	YM4510FA	1	枚	24,600	24,600	M5218
壁掛小便器 自動FV(乾電池タイプ)	UFH500,TEA62ADS,T9R	4	組	112,000	448,000	代M-10
小便器用手すり 軽量鉄骨下地 樹脂コーティング	T112CU22 T110D36×2 T110D44×4	1	個	88,500	88,500	M5365
マーブ・ライトカウンター (カウンター用ブ・ラケット共)L:1450	エプロン付(前) ML45R1450C#NW1W.M9P40A×3	1	組	122,000	122,000	代M-11
マープ・ライトカウンター (カウンター用ブ・ラケット共)L:1400	2方エプロン付(前・左) ML45L1400C#NW1W.M9P40A×3	1	組	119,000	119,000	代M-11
マーブ・ライトカウンター (カウンター用ブ・ラケット共)L:1560	手すり穴加工共2方エプロン付(前・右) ML45L1560C#NW1W.M9P40A×3	1	組	142,000	142,000	代M-11
マーブ・ライトカウンター (カウンター用ブ・ラケット共)L:975	手すり穴加工共2方エプロン付(前・左) ML45975C#NW1W.M9P40A×2	1	組	90,800	90,800	代M-11

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘要 Mコード 主要機器
はめ込角型洗面器(発電) L350C一式	壁給Pトラ L350C,TENA41AW,TLDP2201J	4	組	99,600	398,400	代M-10
はめ込角型洗面器(発電) L350C一式	床給Sトラ L350C,TENA41AW,TLDS2201J,T6BR,T156PH	2	組	106,000	212,000	代M-10
はめ込角型洗面器(発電) L350C一式	壁給Sトラ L350C,TENA41AW,TLDS2201J	1	組	101,000	101,000	代M-10
カウンター用手すり 樹脂コーティング	M268N×2(穴あけ含む)	2	組	69,300	138,600	M5369
耐食鏡(アーチ型) 450×600	YM4560FA	7	枚	14,100	98,700	M5226
マルチシンク SK510D一式	SK510D,T136AUN13NR,TK40S1,TL4D1FU,TL220D	2	組	61,200	122,400	代M-10
モップ掛け	UTR422S	2	個	46,100	92,200	M5233
コーナー収納	UGW180S	4	個	17,000	68,000	M5232
ウォールキャビネット	UGW102S	1	個	13,600	13,600	代M-10
フック	YKH21R	2	個	4,740	9,480	M5309
汚物入れ	樹脂製	5	個	990	4,950	M5063
擬音装置	YES412R	2	個	39,200	78,400	M5064
						-
小 計					3,870,530	

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Mコード 主要機器
a-1-4 換気設備						
DD 1	150 8/1 WHILLOW					
PF-1 パイフ用°ファン	150㎡/h 単相100V パイプスリーフ゛共	1	台	15,100	15,100	代M-12
浅型(丸型)フード(SUS製) ギャラリ・FD付	150A	1	個	8,500	8,500	M4385
小計					23,600	

	内	内。訳					
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	(建築・設備用) 摘 要 Mコード 主要機器	
a-2.2階便所改修							
a-2-1 給水設備		一式			249,800		
a-2-2 排水設備		一式			688,010		
a-2-3 衛生器具設備		一式			2,435,150		
計					3,372,960		

内訳						(建築•設備用)				
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Mコード 主要機器				
a-2-1 給水設備										
ハイインハ゜か管	20A 機械室·便所·給水JISK6742	19	m	2,750	52,250	M1350				
ハイインハ゜か、管	25A 機械室·便所·給水JISK6742	9	m	3,400	30,600	M1351				
ハイインパ [°] クト管 ロング [°] ネックホ [*] ールハ [°] ルフ [°]	40A 機械室・便所・給水JISK6742	5	m	4,810	24,050	M1353				
(給水・湯) 青銅製コアコートバルフ	JV 5-1(2) 10K 40A	1	個	27,900	27,900	M3109				
保温工事		一式			59,200	代M-13				
ダイヤ貫通費		一式			55,800	代M-14				
小計					249,800					

	内。訳					
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 M ^{¬¬-} ト, 主要機器
a-2-2 排水設備						
	40A 排水・機械室・便所					
硬質塩化ビニル管	JISK6741	12	m	4,480	53,760	M1245
硬質塩化ビニル管	50A 排水・機械室・便所 JISK6741	5	m	5,750	28,750	M1246
硬質塩化ビニル管	75A 排水·機械室·便所 JISK6741	6	m	8,890	53,340	M1248
硬質塩化ビニル管	100A 排水・機械室・便所 JISK6741	18	m	11,700	210,600	M1249
ツバ付 床上掃除口	(VP用)COV-2 50A	3	個	5,440	16,320	M3665
	 40A 換気・通気					
リサイクル発泡三層管	機械室·便所 JISK9798	4	m	4,470	17,880	M1657
リサイクル発泡三層管	50A 換気・通気 機械室・便所 JISK9798	14	m	5,740	80,360	M1658

	内		訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 M ^{コーード} 主要機器
保温工事		一式			109,000	代M-15
ダイヤ貫通費		一式			83,600	代M-16
既設配管接続費		一式			34,400	代M-17
小 計					688,010 227,000	

	内		訳		(建築・設備用)			
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Age		
a-2-3 衛生器具設備								
洋風大便器 タンク式	CFS497BP,TC291,YH117,HP82S	6	組	139,000	834,000	代M-9		
洋風大便器 タンク式 塩ビ排水管(90°)共	CFS497BP,TC291,YH117,Y9201	1	組	138,000	138,000	代M-9		
壁掛小便器 自動FV(乾電池タイプ)	UFH500,TEA62ADS,T9R	4	組	112,000	448,000	代M-10		
マーフブライトカウンター (カウンター用フブラケット共)L:1850	エプロン付(前) ML45R1850C#NW1W.M9P40A×3	1	組	143,000	143,000	代M-11		
マーフ ライトカウンター (カウンター用フ ラケット共)L:1990	エプロン付(前) ML45R1990C#NW1W.M9P40A×3	1	組	151,000	151,000	代M-11		
はめ込角型洗面器(発電) L350C一式	壁給Pトラ L350C,TENA41AW,TLDP2201J	2	組	99,600	199,200	代M-10		
はめ込角型洗面器(発電) L350C一式	床給Sトラ L350C,TENA41AW,TLDS2201J,T6BR,T156PH	2	組	106,000	212,000	代M-10		
マルチシンク SK510D一式	SK510D,T136AUN13NR,TK40S1,TL4D1FU,TL220D	2	組	61,200	122,400	代M-10		
モップ掛け	UTR422S	2	個	46,100	92,200	M5233		
コーナー収納	UGW180S	2	個	17,000	34,000	M5232		
汚物入れ 耐食鏡(アーチ型)	樹脂製	5	個	990	4,950	M5063		
10 良親(アーテ生) 450×600	YM4560FA	4	枚	14,100	56,400	M5226		
小 計					2,435,150			

	内。訳						備用)	
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 Mコード	要	主要機器
a-3.撤去								
a-3-1 1階便所		一式			362,480			
a-3-2 2階便所		一式			340,770			
a-3-3 建設廃材処分		一式			63,972			
計					767,222			

		内		訳			(建築•設備	請用)	
名称	品	質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 Mコード	要	主要機器
a-3-1 1階便所									
(給水設備)									
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·屋内一般	20	1	m	820	820	M6370		
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·屋内一般	40	1	m	1,360	1,360	M6373		
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·屋内一般	50	2	m	1,700	3,400	M6374		
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·屋内一般	80	1	m	2,510	2,510			
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室	20	2	m	980	1,960			
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室	25	14	m	1,210		M6383		
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室	32	10	m	1,480		M6384		
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室	40	4	m	1,630	6,520			
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室	50	7	m	2,040	,	M6386		
A PARE	DAMPS - DAMPS -		·		_,310				
弁類撤去·労務費·仕切弁·玉形 弁	50 再使用なし		2	個	1,310	2,620	M6542		
保温撤去			一式	,, ,	,	,	代M-18		
土工事			一式				代M-19		
			•			,			
						02 120	L		

	内		訳			(建築•設備	i用)	
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 Mコード	要	主要機器
(排水設備)								
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水·機械室 50	39	m	1,260	49,140	M6422		
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水・機械室 65	8	m	1,600	12,800	M6423		
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水·機械室 75	11	m	1,860	20,460	M6424		
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水·機械室 100	21	m	2,400	50,400	M6425		
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水·機械室 125	3	m	2,950	8,850	M6426		
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	50A	4	個	2,130	8,520	M6523		
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	65A	1	個	2,780	2,780	M6524		
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	80A	1	個	3,110	3,110	M6525		
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	100A	5	個	3,430	17,150	M6526		
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	125A	1	個	3,760	3,760	M6527		
					176 070			

	内		訳			(建築・詞	設備用)	
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 Mコード	要	主要機器
(衛生器具設備)								
洋風便器 撤去費	フラッシュ弁. スパッド. 紙巻. 床フランジ. 便座	2	組	6,240	12,480	M6228		
和風大便器 労務費 撤去費	フラッシュ弁方式、紙巻共	7	組	3,290	23,030	M6225		
壁掛小便器 撤去費		6	組	4,620	27,720	M6232		
水栓等 労務費 撤去費	水栓 15	5		570		M6252		
身障者用鏡 労務費 撤去費	傾斜鏡	1	枚	1,800	1,800	M6245		
鏡 労務費 撤去費		4	枚	1,050	4,200			
流し等 労務費 撤去費	掃除流し.バック付	2	組	4,650	9,300	M6240		
洗面器 労務費 撤去費	水栓1個・2個付・身障共	1	組	3,210	3,210	M6236		
(換気設備)								
ずか撤去	$400 \times 400 (t=0.5)$	2	m²	1,720	3,440	代M-20		
ダクト閉塞	400×400	1	m²	5,350	5,350	代M-21		
							_	
小計					362,480			

	内		訳			(建築・設備用)	
名 <u></u>	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 M ^{ɔ=ト} 主	要機器
a-3-2 2階便所							
(給水設備)							
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室 20	10	m	980	9,800	M6382	
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室 25	16	m	1,210	19,360	M6383	
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室 32	8	m	1,480	11,840	M6384	
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室 40	2	m	1,630	3,260	M6385	
撤去費 労務費 ライニング鋼管	給水·機械室 50	2	m	2,040	4,080	M6386	
保温撤去		一式		,		代M-22	
					•		
(排水設備)							
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水・機械室 40	2	m	990	1,980	M6421	
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水・機械室 50	35	m	1,260	44,100		
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水・機械室 65	2	m	1,600	3,200	M6423	
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水・機械室 75	9	m	1,860	16,740		
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水·機械室 100	19	m	2,400	45,600		
撤去費 労務費 VP·HIVP	給排水·機械室 125	4	m	2,950	,	M6426	
				,	,		
		1			184 860		

	内		訳			(建築・設備	用)	
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 Mコード	要	主要機器
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	50A	7	個	2,130	14,910	M6523		
	80A	1	個	3,110	3,110	M6525		
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	100A	3	個	3,430	10,290	M6526		
撤去費 労務費 床上掃除口·目皿 防水	125A	1	個	3,760	3,760	M6527		
保温撤去		一式			43,700			
(衛生器具設備)								
洋風便器 撤去費	フラッシュ弁. スパッド. 紙巻. 床フランジ. 便座	2	組	6,240	12,480	M6228		
和風大便器 労務費 撤去費	フラッシュ弁方式、紙巻共	5	組	3,290	16,450	M6225		
壁掛小便器 撤去費		8	組	4,620	36,960	M6232		
水栓等 労務費 撤去費	水栓 15	5	個	570	2,850	M6252		
鏡 労務費 撤去費		2	枚	1,050	2,100	M6244		
流し等 労務費 撤去費	掃除流し.バック付	2	組	4,650	9,300	M6240		
小 計					340,770 155 910			

内 訳						(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 M ^{コート・} 主要機器
a-3-3 建設廃材処分						
建設廃材処分	運搬費	一式			18,518	代M-拾出表
建設廃材処分	投棄料	一式			45,454	代M-拾出表
小計					63,972	