様式第1(イ) (第5条第1項第1号関係)

改修単価

設 計 書 (建築営繕室)			
工 事 件 名	荒本住宅入居に伴う補修その1工事		
工 事 場 所	東大阪市荒本		地 内
完 成 期 限	令和 4 年 11 月 10 日	所 要 日 数	114 日
設 計 大 要			
設 計 金 額	金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)		

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
I 工事価格	建築工事	一式			14,650,000				
II 消費税等相当額		一式			1,465,000	工事価格×10%			
総 合 計					16,115,000				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
I 工事価格	建築工事								
A 直接工事費									
a-1. 荒本住宅入居に伴う補修		一式			10,486,923	※10合計	238020		
合 計					10,486,923				
B 共通費									
b-1 共通仮設費		一式			300,806				
b-2 諸経費		一式			3,862,271				
合 計					4,163,077				
総 計					14,650,000				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
B 共通費									
b-1 共通仮設費									
(率処理分)									
標準共通仮設費		一式			300,806				
小 計					300,806				
計					300,806				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
b-2 諸経費									
諸経費		一式			3,862,271				
計					3,862,271				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
a-1.荒本住宅入居に伴う補修									
1.7号棟203号室		一式			4,041,328	※10小計:	78,260		
2.8号棟102号室		一式			3,337,648	※10小計:	98,060		
3.8号棟202号室		一式			3,107,947	※10小計:	61,700		
計					10,486,923	※10計:	238,020		
					10,486,923				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計	
1.7号棟203号室										
内部仕上足場(内部改修)	運搬費共	一式			23,200	A7003	28.1	827.08	1	23240.95
内部仕上足場(内部改修)	塗装塗替程度(既存塗膜の除去無し) 運搬費共	一式			2,220	A7005	6.6	336.29	1	2219.51
養生・整理清掃跡片付(内部改修)	複合改修	一式			23,000	A7007	20	1152.25	1	23045
洗い清掃		28.1	m ²	1,190	33,439	A7021				
シーリング補修		一式			29,000	A7025				
モルタル補修		一式			32,500	A7028				
室内付着物撤去		一式			11,900	A7030				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 600*200*20	1	ヶ所	6,500	6,500	(20)				

161,759

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【床】									
ワイヤーメッシュ	φ 6mm150*150	1.1	m ²	1,220	1,342	A1647			
全面樹脂モルタル塗	コテ押え カチオン系	6.6	m ²	3,000	19,800	A1887			
床モルタル塗	厚80mm	1.1	m ²	2,810	3,091	(2)			
床塗膜防水	AGCホリマー建材(株) サラセーヌSD-KK20T 同等	6.6	m ²	14,800	97,680	A7210			
床板撤去(根太・大引共)の上、 大引・根太新設		8.6	m ²	5,660	48,676	A7218			
床ラワン合板4.0mm張	2類 高度耐水	8.6	m ²	1,560	13,416	A7226			
床ラワン合板12.0mm張	2類 高度耐水	8.6	m ²	2,200	18,920	A7230			
CFシート1.8mm張		8.6	m ²	2,380	20,468	A7252			
CFシート2.3mm張(下地調整共)		0.6	m ²	3,560	2,136	(23)			
畳30mm取替(6帖)	JIS A 5902 C2・Hn・Kt-N	1	ヶ所	50,100	50,100	A7281			
畳30mm取替(4.5帖)	JIS A 5902 C2・Ht・Kt-N	1	ヶ所	38,400	38,400	A7284			
バルコニーフィルム養生	ポリエチレンフィルム 厚み0.15mm	一式			900	A7308			
便所洋式化	ビニール巾木・床仕上・腰壁タイル共	1	ヶ所	25,400	25,400	A7310			

340,329

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【壁】									
壁樹脂モルタル薄塗の上、クロス張	珪砂入り 3mm	41.4	m ²	3,360	139,104	A7427			
カチオン系フィラー	コテ塗	12.5	m ²	1,420	17,750	A7440			
複層仕上塗材E	ローラー仕上	12.5	m ²	1,640	20,500	A7441			
ビニール巾木張	H:60	0.8	m	310	248	A7468			
【天井】									
既設天井仕上ボード・合板撤去の上、既設木下地に野縁(15*45@300)増設		14.7	m ²	3,650	53,655	A7604			
既設天井仕上ボード・合板撤去の上、既設木下地に野縁(15*45@300)増設	アスベスト含有	9.8	m ²	4,570	44,786	A7605			
カチオン系フィラー	コテ塗	6.6	m ²	1,420	9,372	A7627			
薄付仕上塗材E	ローラー仕上	6.6	m ²	950	6,270	A7631			
天井石膏ボード9.5mm張の上、クロス張		24.5	m ²	2,690	65,905	A7655			

357,590

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【押入】									
上段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7823			
中段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7824			
下段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7825			
壁面ワン合板4.0mm張替	2類 高度耐水	8.3	m ²	3,030	25,149	A7923			
【物入】									
床板撤去(根太・大引共)の上、 大引・根太新設		0.7	m ²	5,660	3,962	A7218			
床ワン合板15.0mm張	2類 高度耐水	0.7	m ²	2,540	1,778	A7231			
壁面ワン合板4.0mm張替	2類 高度耐水	1.8	m ²	3,030	5,454	A7923			
物入内部棚新設	シナ合板12mm 上棚300*900、下棚600*900	1	ヶ所	10,500	10,500	(24)			
壁樹脂モルタル薄塗	珪砂入り 3mm	3.9	m ²	1,760	6,864	A7423			
天井樹脂モルタル薄塗	珪砂入り 3mm	0.7	m ²	1,760	1,232	(19)			
【下足箱】									
床ワン合板15.0mm張	2類 高度耐水	0.4	m ²	2,540	1,016	A7231			
下足箱棚板取替	シナ合板12.0mm、受共	7	ヶ所	3,400	23,800	(26)			
下足箱壁、天井ワン合板 ア)4増張(上下共)	W:900*H:1800*D:450	1	ヶ所	9,160	9,160	(16)			

103,435

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【金属】									
への字見切り押え金物新設	L:900程度	1	ヶ所	5,090	5,090	A8201			
への字見切り押え金物新設	L:1800程度	1	ヶ所	10,200	10,200	A8202			
滑り止め金物新設	L:900程度	1	ヶ所	1,880	1,880	A8209			
玄関手摺取替	杉田エース 634-665 同等 L=617	1	ヶ所	9,040	9,040	A8219			
物干し金物取替 中	神栄ホームクワイエット SK-4064A 同等	3	ヶ所	7,140	21,420	A8245			
バルコニーアルミ手摺取替	株式会社サンレール アルミ手摺 縦ルーバータイプ 縦ルーバータイプ 同等品以上 金物等一式共	1	ヶ所	605,000	605,000	A			
カーテンレール(ダブル)取替	L:1800程度	2	ヶ所	7,920	15,840	A9819			
【塗装】									
木部EP-G塗 細幅物	下地調整共 2回塗	160	m	280	44,800	A7019			
手摺SOP塗替		1	ヶ所	2,270	2,270	A8351			
換気がラリSOP塗替		1	ヶ所	190	190	A8367			
縦管SOP塗替	鉄面	1	ヶ所	1,490	1,490	A8372			

717,220

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計	
【仕上げユニット・その他】										
室名札取替	大建プラスチック(株) DK5000VL 同等	1	ヶ所	3,070	3,070	A8551				
換気レジスター取替	250*200程度	1	ヶ所	2,390	2,390	A8588				
換気レジスター取替	φ100、片面のみ	1	ヶ所	1,370	1,370	A8598				
日除カーテン		2	ヶ所	910	1,820	A9826				
【流し廻り】										
壁無石綿化粧ケイ酸カルシウム板張	6mm 不燃 アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上 アルミジョイナー共	6.4	m ²	7,520	48,128	A4055				
流し台水切取替	W:150 L:1800程度	1	ヶ所	15,000	15,000	A8808				
ハンガーボード撤去、撤去跡モルタル補修		1	ヶ所	7,680	7,680	(15)				
吊戸棚・天井取合廻り縁取付		1	ヶ所	5,140	5,140	A8839				
湯沸器取付板撤去、撤去跡モルタル補修		1	ヶ所	690	690	A8847				

85,288

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【建具】									
ドアチェーン取替	34*127 ステンレス	1	ヶ所	3,000	3,000	A9008			
シリンダー面付錠取替	外開用 美和 U9RVHPC ST	1	ヶ所	15,500	15,500	A9010			
ドアクローザー取替(ストップ無し)	平行型(リョービ)	1	ヶ所	10,100	10,100	A9014			
旗丁番取替(SUS)	127*4 SUS軸	2	ヶ所	3,000	6,000	A9024			
戸当り取替	ステンレス巾木付用アンカー止	1	ヶ所	2,320	2,320	A9039			
ドアポスト取替	プレストア KD-1D型同等品以上	1	ヶ所	8,330	8,330	A9042			
部屋番号カッティングシート張替		1	ヶ所	440	440	A9046			
フロートガラス新設	3.0mm トーメイ ガラス清掃共	3.3	m ²	1,430	4,719	A9150			
フロートガラス新設	3.0mm スリ ガラス清掃共	0.2	m ²	1,490	298	A9151			
フロートガラス取替	3.0mm スリ ガラス撤去及び清掃共	0.1	m ²	7,220	722	A9159			
改修用ガasket	5mm用 両面	24.7	m	450	11,115	A9167			
甲丸レール取替	SUS L=700 2本	1	ヶ所	7,030	7,030	(4)			
小窓用ガラス新設	フロート5mm	2	ヶ所	1,210	2,420	A9170			
アルミパネル入替(300角開口共)		1	ヶ所	15,000	15,000	A9180			
アルミパネル新設	3mm	0.5	m ²	56,800	28,400	(17)			

115,394

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
SD-1 SOP塗替	830*1830 (両面・枠・小口共)	1	ヶ所	11,200	11,200	(5)				
SD-2 SOP塗替	450*650 (両面・枠・小口共)	1	ヶ所	5,890	5,890	(6)				
F-1 4枚引き違い襖	W:~3600*H:~1800 見込:~21 金物共	1	ヶ所	89,800	89,800	A9501				
F-4 4枚引き違い襖 天袋付	W:~3600*H:~1800(370~640) 見込:~21 金物共	1	ヶ所	138,000	138,000	A9504				
WD-1 片開きフラッシュ戸	W:~700*H:~1800 見込:~30 金物、塗装共	1	ヶ所	42,400	42,400	A9600				
WD-5 片開きフラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~36 金物、塗装共	1	ヶ所	47,900	47,900	A9604				
WD-9 片開きフラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~36 金物、塗装共	1	ヶ所	40,000	40,000	A9608				
WD-19 両開きフラッシュ戸	W:~900*H:~900 見込:~33 金物、塗装共	1	ヶ所	40,700	40,700	A9618				
WD-28 引き違いフラッシュ戸	W:~900*H:~900 見込:~27 金物、塗装共	1	ヶ所	35,000	35,000	A9627				
WD-42 片引き額入フラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~33 金物、塗装、ポリカーボネート共	1	ヶ所	47,500	47,500	(7)				
S-1 4枚引き違いガラス戸	W:~3600*H:~1750 見込:~30 金物、ポリカーボネート共	1	ヶ所	192,000	192,000	(8)				
S-3 引き違いガラス戸	W:~1800*H:~1750 見込:~30 金物、ポリカーボネート共	1	ヶ所	102,000	102,000	(9)				
AW-1 引違い窓(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 1700*950	1	ヶ所	259,000	259,000	A				
AW-2 引違い窓(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 1700*950	1	ヶ所	259,000	259,000	A				
AW-3 突き出し窓(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 470*600	1	ヶ所	150,000	150,000	A				
AW-5 突き出し窓(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 1250*1750	1	ヶ所	373,000	373,000	A				
AD-1 片開き框戸(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 1250*1750	1	ヶ所	373,000	373,000	A				
建具調整	敷居すべり取替共	一式			13,200	(1)				

1,846,590

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計	
【外部倉庫】										
杓摺モルタル取替	770*80*50	1	ヶ所	2,320	2,320	(18)				
壁ワン合板張り	9.0mm 2類 高度耐水	4.3	m ²	2,930	12,599	A2145				
【撤去】										
床下地板撤去	(畳・フローリングの下地板) 床組は含まない	0.4	(m ²)	230	92	A4644				
壁合板・ボード撤去	(一重張り一般)下地撤去は含まない	4.3	(m ²)	520	2,236	A4656				
浴室撤去		1	ヶ所	27,000	27,000	A8911				
PS撤去	木下地共	1	ヶ所	1,070	1,070	A8121				

45,317

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
廃材運搬(木くず、紙くず)	人力積込2t車運搬	2.2	(m3)	5,520	12,144	A8950			
廃材処分(木くず、紙くず)	投棄料	2.2	(m3)	16,200	35,640	A8951	※10		
廃材運搬(廃プラスチック類)	人力積込2t車運搬	0.5	(m3)	5,520	2,760	A8954			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.5	(m3)	17,100	8,550	A8955	※10		
廃材運搬(金属くず類)	人力積込2t車運搬	0.6	(m3)	7,960	4,776	A8956			
廃材処分(金属くず類)	投棄料	0.6	(m3)	12,600	7,560	A8957	※10		
廃材運搬(ガラスくず、陶磁器くず類)	人力積込2t車運搬	0.3	(m3)	7,980	2,394	A8958			
廃材処分(ガラスくず、陶磁器くず類)	投棄料	0.3	(m3)	15,300	4,590	A8959	※10		
廃材運搬(がれき類)	人力積込2t車運搬	0.4	(m3)	7,720	3,088	A8962			
廃材処分(がれき類)	投棄料	0.4	(m3)	15,300	6,120	A8963	※10		
非飛散性アスベスト廃棄物運搬	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	16,100	3,220	A8972			
非飛散性アスベスト廃棄物処分	投棄料	0.2	(m3)	45,000	9,000	A8973	※10		
廃材運搬(タタ)	人力積込2t車運搬	0.4	(m3)	7,160	2,864	A8976			
廃材処分(タタ)	投棄料	0.4	(m3)	17,000	6,800	A8977	※10		
小 計					4,041,328	※10小計:	78,260		

109,506

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計	
2.8号棟102号室										
内部仕上足場(内部改修)	運搬費共	一式			23,200	A7003	28.1	827.08	1	23240.95
内部仕上足場(内部改修)	塗装塗替程度(既存塗膜の除去無し) 運搬費共	一式			3,260	A7005	6.6	494.58	1	3264.23
養生・整理清掃跡片付(内部改修)	複合改修	一式			23,000	A7007	20	1152.25	1	23045
洗い清掃		28.1	m ²	1,190	33,439	A7021				
シーリング補修		一式			29,000	A7025				
モルタル補修		一式			32,500	A7028				
室内付着物撤去		一式			11,900	A7030				
爆裂部補修(露筋・コンクリート、モルタル欠損)	エポキシ系樹脂モル 150*250*30	1	ヶ所	3,150	3,150	(21)				

159,449

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【床】									
ワイヤーメッシュ	φ 6mm150*150	1.1	m ²	1,220	1,342	A1647			
全面樹脂モルタル塗	コテ押え カチオン系	6.6	m ²	3,000	19,800	A1887			
床モルタル塗	厚80mm	1.1	m ²	2,810	3,091	(2)			
床塗膜防水	AGCホリマー建材(株) サラセーヌSD-KK20T 同等	6.6	m ²	14,800	97,680	A7210			
床板撤去(根太・大引共)の上、 大引・根太新設		8.6	m ²	5,660	48,676	A7218			
床ラワン合板4.0mm張	2類 高度耐水	8.6	m ²	1,560	13,416	A7226			
床ラワン合板12.0mm張	2類 高度耐水	8.6	m ²	2,200	18,920	A7230			
CFシート1.8mm張		8.6	m ²	2,380	20,468	A7252			
CFシート2.3mm張(下地調整共)		0.6	m ²	3,560	2,136	(23)			
畳30mm取替(6帖)	JIS A 5902 C2・Hn・Kt-N	1	ヶ所	50,100	50,100	A7281			
畳30mm取替(4.5帖)	JIS A 5902 C2・Ht・Kt-N	1	ヶ所	38,400	38,400	A7284			
バルコニーフィルム養生	ポリエチレンフィルム 厚み0.15mm	一式			900	A7308			
便所洋式化	ビニール巾木・床仕上・腰壁タイル共	1	ヶ所	25,400	25,400	A7310			

340,329

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【壁】									
壁樹脂モルタル薄塗の上、クロス張	珪砂入り 3mm	41.4	m ²	3,360	139,104	A7427			
カチオン系フィラー	コテ塗	12.5	m ²	1,420	17,750	A7440			
複層仕上塗材E	ローラー仕上	12.5	m ²	1,640	20,500	A7441			
ビニール巾木張	H:60	0.8	m	310	248	A7468			
【天井】									
既設天井仕上ボード・合板撤去の上、既設木下地に野縁(15*45@300)増設		14.7	m ²	3,650	53,655	A7604			
既設天井仕上ボード・合板撤去の上、既設木下地に野縁(15*45@300)増設	アスベスト含有	9.8	m ²	4,570	44,786	A7605			
カチオン系フィラー	コテ塗	6.6	m ²	1,420	9,372	A7627			
薄付仕上塗材E	ローラー仕上	6.6	m ²	950	6,270	A7631			
天井石膏ボード9.5mm張の上、クロス張		24.5	m ²	2,690	65,905	A7655			

357,590

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【押入】									
上段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7823			
中段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7824			
下段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7825			
壁面ワン合板4.0mm張替	2類 高度耐水	8.3	m ²	3,030	25,149	A7923			
【物入】									
床ワン合板15.0mm張	2類 高度耐水	0.7	m ²	2,540	1,778	A7231			
壁面ワン合板4.0mm張替	2類 高度耐水	1.8	m ²	3,030	5,454	A7923			
物入棚板取替	シナ合板12mm 上棚300*900、下棚600*900 棚受共	1	ヶ所	11,000	11,000	(25)			
壁樹脂モルタル薄塗	珪砂入り 3mm	3.9	m ²	1,760	6,864	A7423			
天井樹脂モルタル薄塗	珪砂入り 3mm	0.7	m ²	1,760	1,232	(19)			
【下足箱】									
床ワン合板15.0mm張	2類 高度耐水	0.4	m ²	2,540	1,016	A7231			
下足箱棚板取替	シナ合板12.0mm、受共	7	ヶ所	3,400	23,800	(26)			
下足箱壁、天井ワン合板 ア)4増張(上下共)	W:900*H:1800*D:450	1	ヶ所	9,160	9,160	(16)			

99,973

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【木工】									
便所PS撤去跡廻縁補修		1	ヶ所	1,420	1,420	A8087			
柱取替		1	ヶ所	10,400	10,400	A8110			
吊戸棚・天井取合廻り縁取付		1	ヶ所	5,140	5,140	A8839			
敷居取替	L:1800程度	2	ヶ所	9,730	19,460	A9803			
敷居取替	L:2700程度	3	ヶ所	14,200	42,600	A9804			
鴨居取替	L:1800程度	2	ヶ所	9,730	19,460	A9807			
鴨居取替	L:2700程度	3	ヶ所	14,200	42,600	A9808			
中鴨居取替	L:2700程度	1	ヶ所	14,200	14,200	A9812			
【金属】									
への字見切り押え金物新設	L:900程度	1	ヶ所	5,090	5,090	A8201			
への字見切り押え金物新設	L:1800程度	1	ヶ所	10,200	10,200	A8202			
滑り止め金物新設	L:900程度	1	ヶ所	1,880	1,880	A8209			
玄関手摺取替	杉田エース 634-665 同等 L=617	1	ヶ所	9,040	9,040	A8219			
目皿取替		1	ヶ所	4,560	4,560	A8630			
カーテンレール(ダブル)取替	L:1800程度	2	ヶ所	7,920	15,840	A9819			

201,890

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【塗装】									
素地ごしらえ(水廻り部)	石膏ボード及びその他ボード面 工程B種	7.3	m ²	210	1,533	A3272			
SOP塗り(合成樹脂調合ペイント塗り)	糸幅300mm以下 鉄鋼面(新規面) 下地調整別途 1種 工程A種	37	m	470	17,390	A3405			
EP塗り(合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	出成形セメント板面 一般面 素地ごしらえ別途 工程B種	7.3	m ²	760	5,548	A3511			
木部EP-G塗 細幅物	下地調整共 2回塗	160	m	280	44,800	A7019			
手摺SOP塗替		1	ヶ所	2,270	2,270	A8351			
バルコニー手摺SOP塗替	L:5000程度	1	ヶ所	11,800	11,800	A8355			
物干金物SOP塗替 3ヶ所		1	ヶ所	2,150	2,150	A8366			
換気ガラSOP塗		1	ヶ所	190	190	A8367			
【仕上げユニット・その他】									
室名札取替	大建プラスチック(株) DK5000VL 同等	1	ヶ所	3,070	3,070	A8551			
換気レジスター取替	250*200程度	1	ヶ所	2,390	2,390	A8588			
換気レジスター取替	φ100、片面のみ	1	ヶ所	1,370	1,370	A8598			
日除カーテン		2	ヶ所	910	1,820	A9826			
目隠しパネル新設	W:3,700 H:1,100 フレキシブルボード8.0mm張 錆止め塗装共	1	ヶ所	60,600	60,600	(11)			

154,931

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【流し廻り】									
壁無石綿化粧ケイ酸カルシウム板張	6mm 不燃 アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上 アルミジョイナー共	6.4	m ²	7,520	48,128	A4055			
流し台水切取替	W:150 L:1800程度	1	ヶ所	15,000	15,000	A8808			
ハンガーボード撤去、撤去跡モルタル補修		1	ヶ所	7,680	7,680	(15)			
湯沸器取付板撤去、撤去跡モルタル補修		1	ヶ所	690	690	A8847			
【建具】									
ドアチェーン取替	34*127 ステンレス	1	ヶ所	3,000	3,000	A9008			
シンダー面付錠取替	外開用 美和 U9RVHPC ST	1	ヶ所	15,500	15,500	A9010			
ドアクローザー取替(ストップ無し)	パレレル型(リョービ)	1	ヶ所	10,100	10,100	A9014			
アルミサッシ戸車取替(φ24)	クマモト 丸型AES-0091	4	ヶ所	1,610	6,440	A9016			
旗丁番取替(SUS)	127*4 SUS軸	2	ヶ所	3,000	6,000	A9024			
クレセント取替	不二サッシ(株) BK271	1	ヶ所	3,700	3,700	(22)			
戸当り取替	ステンレス巾木付用アンカー止	1	ヶ所	2,320	2,320	A9039			
小窓スッパ取替		1	ヶ所	1,820	1,820	A9040			

120,378

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計	
ドアポスト取替	プレストア KD-1D型同等品以上	1	ヶ所	8,330	8,330	A9042				
部屋番号カッティングシート張替		1	ヶ所	440	440	A9046				
網戸新設(可動式、既設レール)	W:600~900*H900~1300取付共 網は合成樹脂	1	ヶ所	9,680	9,680	A9112				
フロートガラス新設	3.0mm トーメイ ガラス清掃共	2	m ²	1,430	2,860	A9150				
フロートガラス新設	3.0mm スリ ガラス清掃共	0.2	m ²	1,490	298	A9151				
フロートガラス取替	3.0mm スリ ガラス撤去及び清掃共	0.1	m ²	7,220	722	A9159				
改修用ガスケット	5mm用 両面	24.7	m	450	11,115	A9167				
甲丸レール取替	SUS L=700 2本	1	ヶ所	7,030	7,030	(4)				
小窓用ガラス新設	フロート5mm	1	ヶ所	1,210	1,210	A9170				
小窓用ガラス取替	フロート5mm	1	ヶ所	1,610	1,610	A9175				
アルミパネル入替(300角開口共)		1	ヶ所	15,000	15,000	A9180				
アルミパネル新設	3mm	0.5	m ²	56,800	28,400	(17)				

86,695

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
SD-1 SOP塗替	830*1830 (両面・枠・小口共)	1	ヶ所	11,200	11,200	(5)				
SD-2 SOP塗替	450*650 (両面・枠・小口共)	1	ヶ所	5,890	5,890	(6)				
F-1 4枚引き違い襖	W:~3600*H:~1800 見込:~21 金物共	1	ヶ所	89,800	89,800	A9501				
F-4 4枚引き違い襖 天袋付	W:~3600*H:~1800(370~640) 見込:~21 金物共	1	ヶ所	138,000	138,000	A9504				
WD-1 片開きフラッシュ戸	W:~700*H:~1800 見込:~30 金物、塗装共	1	ヶ所	42,400	42,400	A9600				
WD-5 片開きフラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~36 金物、塗装共	1	ヶ所	47,900	47,900	A9604				
WD-9 片開きフラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~36 金物、塗装共	1	ヶ所	40,000	40,000	A9608				
WD-19 両開きフラッシュ戸	W:~900*H:~900 見込:~33 金物、塗装共	1	ヶ所	40,700	40,700	A9618				
WD-28 引き違いフラッシュ戸	W:~900*H:~900 見込:~27 金物、塗装共	1	ヶ所	35,000	35,000	A9627				
WD-42 片引き額入フラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~33 金物、塗装、ポリカーボネート共	1	ヶ所	47,500	47,500	(7)				
S-1 4枚引き違いガラス戸	W:~3600*H:~1750 見込:~30 金物、ポリカーボネート共	1	ヶ所	192,000	192,000	(8)				
S-3 引き違いガラス戸	W:~1800*H:~1750 見込:~30 金物、ポリカーボネート共	1	ヶ所	102,000	102,000	(9)				
AW-2 引違い窓(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 1700*950	1	ヶ所	259,000	259,000	A				
AW-3 突き出し窓(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 470*600	1	ヶ所	150,000	150,000	A				
AW-5 突き出し窓(かぶせ工法)	不二サッシ(株) FNS-70EAT同等品以上 網戸、金物、取付共 1250*1750	1	ヶ所	373,000	373,000	A				
AD-1 片開き框戸(かぶせ工法)										
建具調整	敷居すべり取替共	一式			13,200	(1)				

1,587,590

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計	
【外部倉庫】										
杓摺モルタル取替	770*80*50	2	ヶ所	2,320	4,640	(18)				
木間仕切復旧	W=2,400 H=1,800 両面ワゴン合板9.0mm張り	1	ヶ所	51,100	51,100	(10)				
【撤去】										
床下地板撤去	(畳・フローリングの下地板) 床組は含まない	1.1	(㎡)	230	253	A4644				
PS撤去	木下地共	1	ヶ所	1,070	1,070	A8121				
浴室撤去		1	ヶ所	27,000	27,000	A8911				
ポリカーボネート波板撤去	木下地共	6.2	(㎡)	1,080	6,696	(12)				
目隠しパネル撤去		1	ヶ所	2,380	2,380	(13)				

93,139

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
廃材運搬(木くず、紙くず)	人力積込2t車運搬	3.2	(m3)	5,520	17,664	A8950			
廃材処分(木くず、紙くず)	投棄料	3.2	(m3)	16,200	51,840	A8951	※10		
廃材運搬(廃プラスチック類)	人力積込2t車運搬	0.8	(m3)	5,520	4,416	A8954			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.8	(m3)	17,100	13,680	A8955	※10		
廃材運搬(金属くず類)	人力積込2t車運搬	0.6	(m3)	7,960	4,776	A8956			
廃材処分(金属くず類)	投棄料	0.6	(m3)	12,600	7,560	A8957	※10		
廃材運搬(ガラスくず、陶磁器くず類)	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	7,980	1,596	A8958			
廃材処分(ガラスくず、陶磁器くず類)	投棄料	0.2	(m3)	15,300	3,060	A8959	※10		
廃材運搬(がれき類)	人力積込2t車運搬	0.4	(m3)	7,720	3,088	A8962			
廃材処分(がれき類)	投棄料	0.4	(m3)	15,300	6,120	A8963	※10		
非飛散性アスベスト廃棄物運搬	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	16,100	3,220	A8972			
非飛散性アスベスト廃棄物処分	投棄料	0.2	(m3)	45,000	9,000	A8973	※10		
廃材運搬(タタ)	人力積込2t車運搬	0.4	(m3)	7,160	2,864	A8976			
廃材処分(タタ)	投棄料	0.4	(m3)	17,000	6,800	A8977	※10		
小 計					3,337,648	※10小計:	98,060		

135,684

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)				
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計	
3.8号棟202号室										
内部仕上足場(内部改修)	運搬費共	一式			23,200	A7003	28.1	827.08	1	23240.95
内部仕上足場(内部改修)	塗装塗替程度(既存塗膜の除去無し) 運搬費共	一式			2,220	A7005	6.6	336.29	1	2219.51
養生・整理清掃跡片付(内部改修)	複合改修	一式			15,400	A7007	13.4	1152.25	1	15440.15
養生・整理清掃跡片付(内部改修)	塗装塗替程度	一式			2,590	A7008	6.6	392	1	2587.2
洗い清掃		28.1	m ²	1,190	33,439	A7021				
シーリング補修		一式			29,000	A7025				
モルタル補修		一式			32,500	A7028				
室内付着物撤去		一式			11,900	A7030				
劣化部補修(深い欠損部10mm以上)	エポキシ系樹脂モル 100*500*10<	1	ヶ所	3,740	3,740	A2819				

153,989

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【床】									
ワイヤーメッシュ	φ 6mm150*150	1.1	m ²	1,220	1,342	A1647			
全面樹脂モルタル塗	コテ押え カチオン系	6.6	m ²	3,000	19,800	A1887			
床モルタル塗	厚80mm	1.1	m ²	2,810	3,091	(2)			
床塗膜防水	AGCホリマー建材(株) サラセーヌSD-KK20T 同等	6.6	m ²	14,800	97,680	A7210			
床板撤去(根太・大引共)の上、 大引・根太新設		8.6	m ²	5,660	48,676	A7218			
床ラワン合板4.0mm張	2類 高度耐水	8.6	m ²	1,560	13,416	A7226			
床ラワン合板12.0mm張	2類 高度耐水	8.6	m ²	2,200	18,920	A7230			
床シート下地モルタル塗	ビニール系床材下地厚28mm	0.6	m ²	2,070	1,242	A7239			
CFシート1.8mm張		8.6	m ²	2,380	20,468	A7252			
CFシート2.3mm張		0.6	m ²	3,000	1,800	A7255			
畳30mm取替(6帖)	JIS A 5902 C2・Hn・Kt-N	1	ヶ所	50,100	50,100	A7281			
畳30mm取替(4.5帖)	JIS A 5902 C2・Ht・Kt-N	1	ヶ所	38,400	38,400	A7284			
バルコニーフィルム養生	ポリエチレンフィルム 厚み0.15mm	一式			900	A7308			
便所洋式化	ビニール巾木・床仕上・腰壁タイル共	1	ヶ所	25,400	25,400	A7310			

341,235

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【壁】									
壁樹脂モルタル薄塗の上、クロス張	珪砂入り 3mm	41.4	m ²	3,360	139,104	A7427			
カチオン系フィラー	コテ塗	12.5	m ²	1,420	17,750	A7440			
複層仕上塗材E	ローラー仕上	12.5	m ²	1,640	20,500	A7441			
ビニール巾木張	H:60	0.8	m	310	248	A7468			
【天井】									
既設天井仕上ボード・合板撤去の上、既設木下地に野縁(15*45@300)増設		14.7	m ²	3,650	53,655	A7604			
既設天井仕上ボード・合板撤去の上、既設木下地に野縁(15*45@300)増設	アスベスト含有	9.8	m ²	4,570	44,786	A7605			
カチオン系フィラー	コテ塗	6.6	m ²	1,420	9,372	A7627			
薄付仕上塗材E	ローラー仕上	6.6	m ²	950	6,270	A7631			
天井石膏ボード9.5mm張の上、クロス張		24.5	m ²	2,690	65,905	A7655			

357,590

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【押入】									
上段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7823			
中段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7824			
下段シナ合板5.5mm張替	W:2700程度 2類 高度耐水	1	ヶ所	4,840	4,840	A7825			
壁面ワン合板4.0mm張替	2類 高度耐水	8.3	m ²	3,030	25,149	A7923			
【物入】									
床ワン合板15.0mm張	2類 高度耐水	0.7	m ²	2,540	1,778	A7231			
壁面ワン合板4.0mm張替	2類 高度耐水	1.8	m ²	3,030	5,454	A7923			
物入棚板取替	シナ合板12mm 上棚300*900、下棚600*900 棚受共	1	ヶ所	11,000	11,000	(25)			
壁樹脂モルタル薄塗	珪砂入り 3mm	3.9	m ²	1,760	6,864	A7423			
天井樹脂モルタル薄塗	珪砂入り 3mm	0.7	m ²	1,760	1,232	(19)			
【下足箱】									
床ワン合板15.0mm張	2類 高度耐水	0.4	m ²	2,540	1,016	A7231			
下足箱棚板取替	シナ合板12.0mm、受共	7	ヶ所	3,400	23,800	(26)			
下足箱壁、天井ワン合板 ア)4増張(上下共)	W:900*H:1800*D:450	1	ヶ所	9,160	9,160	(16)			

99,973

内 訳						(建築・設備用)				
名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
【木工】										
便所PS撤去跡廻縁補修		1	ヶ所	1,420	1,420	A8087				
柱取替		1	ヶ所	10,400	10,400	A8110				
吊戸棚・天井取合廻り縁取付		1	ヶ所	5,140	5,140	A8839				
敷居取替	L:1800程度	2	ヶ所	9,730	19,460	A9803				
敷居取替	L:2700程度	3	ヶ所	14,200	42,600	A9804				
鴨居取替	L:1800程度	2	ヶ所	9,730	19,460	A9807				
鴨居取替	L:2700程度	3	ヶ所	14,200	42,600	A9808				
中鴨居取替	L:2700程度	1	ヶ所	14,200	14,200	A9812				
【金属】										
への字見切り押え金物新設	L:900程度	1	ヶ所	5,090	5,090	A8201				
への字見切り押え金物新設	L:1800程度	1	ヶ所	10,200	10,200	A8202				
滑り止め金物新設	L:900程度	1	ヶ所	1,880	1,880	A8209				
玄関手摺取替	杉田エース 634-665 同等 L=617	1	ヶ所	9,040	9,040	A8219				
目皿取替		1	ヶ所	4,560	4,560	A8630				
カーテンレール(ダブル)取替	L:1800程度	2	ヶ所	7,920	15,840	A9819				

201,890

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【塗装】									
木部EP-G塗 細幅物	下地調整共 2回塗	160	m	280	44,800	A7019			
手摺SOP塗替		1	ヶ所	2,270	2,270	A8351			
バルコニー手摺SOP塗替	L:5000程度	1	ヶ所	11,800	11,800	A8355			
物干金物SOP塗替 3ヶ所		1	ヶ所	2,150	2,150	A8366			
換気ガラリSOP塗		1	ヶ所	190	190	A8367			
【仕上げユニット・その他】									
室名札取替	大建プラスチック(株) DK5000VL 同等	1	ヶ所	3,070	3,070	A8551			
換気レジスター取替	250*200程度	1	ヶ所	2,390	2,390	A8588			
換気レジスター取替	φ100、片面のみ	1	ヶ所	1,370	1,370	A8598			
日除カーテン		2	ヶ所	910	1,820	A9826			

69,860

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
【流し廻り】									
壁無石綿化粧ケイ酸カルシウム板張	6mm 不燃 アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上 アルミジョイナー共	6.4	m ²	7,520	48,128	A4055			
流し台水切取替	W:150 L:1800程度	1	ヶ所	15,000	15,000	A8808			
ハンガーボード撤去、撤去跡モルタル補修		1	ヶ所	7,680	7,680	(15)			
湯沸器取付板撤去、撤去跡モルタル補修		1	ヶ所	690	690	A8847			
【建具】									
ドアチェーン取替	34*127 ステンレス	1	ヶ所	3,000	3,000	A9008			
シンダー面付錠取替	外開用 美和 U9RVHPC ST	1	ヶ所	15,500	15,500	A9010			
ドアクローザー取替(ストップ無し)	パレレル型(リョービ)	1	ヶ所	10,100	10,100	A9014			
アルミサッシ戸車取替(φ24)	クマモト 丸型AES-0091	4	ヶ所	1,610	6,440	A9016			
旗丁番取替(SUS)	127*4 SUS軸	2	ヶ所	3,000	6,000	A9024			
クレセント取替	不二サッシ(株) BK271	1	ヶ所	3,700	3,700	(22)			
戸当り取替	ステンレス巾木付用アンカー止	1	ヶ所	2,320	2,320	A9039			
小窓ストップ取替		1	ヶ所	1,820	1,820	A9040			

120,378

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
ドアポスト取替	プレストア KD-1D型同等品以上	1	ヶ所	8,330	8,330	A9042			
部屋番号カッティングシート張替		1	ヶ所	440	440	A9046			
網戸新設(可動式、既設レール)	W:600~900*H900~1300取付共 網は合成樹脂	1	ヶ所	9,680	9,680	A9112			
フロートガラス新設	3.0mm トーメイ ガラス清掃共	2	m ²	1,430	2,860	A9150			
フロートガラス新設	3.0mm スリ ガラス清掃共	0.2	m ²	1,490	298	A9151			
フロートガラス取替	3.0mm スリ ガラス撤去及び清掃共	0.1	m ²	7,220	722	A9159			
改修用ガスケット	5mm用 両面	24.7	m	450	11,115	A9167			
甲丸レール取替	SUS L=700 2本	1	ヶ所	7,030	7,030	(4)			
小窓用ガラス新設	フロート5mm	1	ヶ所	1,210	1,210	A9170			
小窓用ガラス取替	フロート5mm	1	ヶ所	1,610	1,610	A9175			
アルミパネル入替(300角開口共)		1	ヶ所	15,000	15,000	A9180			
アルミパネル新設	3mm	0.5	m ²	56,800	28,400	(17)			
SD-1 SOP塗替	830*1830 (両面・枠・小口共)	1	ヶ所	11,200	11,200	(5)			
SD-2 SOP塗替	450*650 (両面・枠・小口共)	1	ヶ所	5,890	5,890	(6)			
F-1 4枚引き違い襖	W:~3600*H:~1800 見込:~21 金物共	1	ヶ所	89,800	89,800	A9501			
F-4 4枚引き違い襖 天袋付	W:~3600*H:~1800(370~640) 見込:~21 金物共	1	ヶ所	138,000	138,000	A9504			

331,585

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
WD-1 片開きフラッシュ戸	W:~700*H:~1800 見込:~30 金物、塗装共	1	ヶ所	42,400	42,400	A9600			
WD-5 片開きフラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~36 金物、塗装共	1	ヶ所	47,900	47,900	A9604			
WD-9 片開きフラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~36 金物、塗装共	1	ヶ所	40,000	40,000	A9608			
WD-19 両開きフラッシュ戸	W:~900*H:~900 見込:~33 金物、塗装共	1	ヶ所	40,700	40,700	A9618			
WD-28 引き違いフラッシュ戸	W:~900*H:~900 見込:~27 金物、塗装共	1	ヶ所	35,000	35,000	A9627			
WD-42 片引き額入フラッシュ戸	W:~900*H:~1800 見込:~33 金物、塗装、ポリカーボネート共	1	ヶ所	47,500	47,500	(7)			
S-1 4枚引き違いガラス戸	W:~3600*H:~1750 見込:~30 金物、ポリカーボネート共	1	ヶ所	192,000	192,000	(8)			
S-3 引き違いガラス戸	W:~1800*H:~1750 見込:~30 金物、ポリカーボネート共	1	ヶ所	102,000	102,000	(9)			
AW-2 引違い窓(かぶせ工法)	不二サッシ(柵) FNS-70EAT同等品以上 網 戸、金物、取付共 1700*950	1	ヶ所	259,000	259,000	A			
AW-3 突き出し窓(かぶせ工法)	不二サッシ(柵) FNS-70EAT同等品以上 網 戸、金物、取付共 470*600	1	ヶ所	150,000	150,000	A			
AW-5 突き出し窓(かぶせ工法)	不二サッシ(柵) FNS-70EAT同等品以上 網								
AD-1 片開き框戸(かぶせ工法)	戸、金物、取付共 1250*1750	1	ヶ所	373,000	373,000	A			
建具調整	敷居すべり取替共	一式			13,200	(1)			
【撤去】									
床下地板撤去	(畳・フローリングの下地板) 床組は含まない	1.1	(㎡)	230	253	A4644			
PS撤去	木下地共	1	ヶ所	1,070	1,070	A8121			
床タイル撤去(下地モルタル共)		0.6	㎡	3,280	1,968	(14)			

1,345,991

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	(建築・設備用)			
						Aコード	摘 員数	要 単価	日数・式 計
廃材運搬(木くず、紙くず)	人力積込2t車運搬	1.8	(m3)	5,520	9,936	A8950			
廃材処分(木くず、紙くず)	投棄料	1.8	(m3)	16,200	29,160	A8951	※10		
廃材運搬(廃プラスチック類)	人力積込2t車運搬	0.4	(m3)	5,520	2,208	A8954			
廃材処分(廃プラスチック類)	投棄料	0.4	(m3)	17,100	6,840	A8955	※10		
廃材運搬(金属くず類)	人力積込2t車運搬	0.3	(m3)	7,960	2,388	A8956			
廃材処分(金属くず類)	投棄料	0.3	(m3)	12,600	3,780	A8957	※10		
廃材運搬(ガラスくず、陶磁器くず類)	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	7,980	1,596	A8958			
廃材処分(ガラスくず、陶磁器くず類)	投棄料	0.2	(m3)	15,300	3,060	A8959	※10		
廃材運搬(がれき類)	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	7,720	1,544	A8962			
廃材処分(がれき類)	投棄料	0.2	(m3)	15,300	3,060	A8963	※10		
非飛散性アスベスト廃棄物運搬	人力積込2t車運搬	0.2	(m3)	16,100	3,220	A8972			
非飛散性アスベスト廃棄物処分	投棄料	0.2	(m3)	45,000	9,000	A8973	※10		
廃材運搬(タタ)	人力積込2t車運搬	0.4	(m3)	7,160	2,864	A8976			
廃材処分(タタ)	投棄料	0.4	(m3)	17,000	6,800	A8977	※10		
小 計					3,107,947	※10小計:	61,700		

85,456