

様式第1(イ)(第5条第1項第1号関係)

改修単価

設 計 書

(施設整備室)

工 事 名	市立岩田西小学校プール防水工事		
工 事 場 所	東大阪市岩田町5-12-27		
完 成 期 限		所 要 日 数	62 日
設 計 大 要			
設 計 金 額	金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)		

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式
I 工事価格	建築工事	一式			8,981,000				
II 消費税等相当額		一式			898,100	工事価格×10%			
総 合 計					9,879,100				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
I 工事価格	建築工事									
A 直接工事費										
a-1.プール防水		一式			7,488,857	※10	9135			
合 計					7,488,857					
B 共通費										
b-1 諸経費		一式			1,492,143					
合 計					1,492,143					
総 計					8,981,000					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
b-1 諸経費										
諸経費		一式			1,492,143					
計					1,492,143					

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
a-1.プール防水										
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			76,200	A1366	370	205.88	1	76175.6
シート防水撤去	ゴム系	428	(m2)	1,740	744,720	A1985				
水洗い	水圧(10~15MPa)高圧ポンプ使用	428	m2	210	89,880	A2851				
プール防水シート 平場	t=1.5	342	m ²	5,530	1,891,260	A				
プール防水シート 立上り	t=1.5	85.6	m ²	7,480	640,288	A				
防滑シート増し張り	t=1.6	15.7	m ²	4,880	76,616	A				
手掛り部グリップシート		77.4	m	1,820	140,868	A				
塩ビ被覆ステンレス鋼板 入隅	100*60	99.8	m	3,970	396,206	A				
塩ビ被覆ステンレス鋼板 出隅	50*15	22.6	m	1,790	40,454	A				
塩ビ被覆ステンレス鋼板 手掛かり部		77.4	m	4,230	327,402	A				
塩ビ被覆ステンレス鋼板 スロープ端部	54mm幅	2.4	m	1,660	3,984	A				

4,427,878

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
端末シール	エポキシ樹脂系シーリング	77.4	m	780	60,372	A				
シーリング	ポリサルファイト系(2成分形) 20<W≤25	81.7	m	720	58,824	A1972				
シーリング撤去		159	(m)	380	60,420	A4695				
コースラインシート		191	m	1,630	311,330	A				
水深表示システム	文字共	2	ヶ所	6,310	12,620	A				
循環給水口廻り防水処理	硬質塩ビ板、シール処理共	10	ヶ所	7,150	71,500	A				
タラップ支柱防水処理	硬質塩ビ板、シール処理共	12	ヶ所	6,500	78,000	A				
スロープ手摺支柱防水処理	硬質塩ビ板、シール処理共	31	ヶ所	6,500	201,500	A				
コースロープフック廻り防水処理	硬質塩ビ板、シール処理共	18	ヶ所	7,150	128,700	A				
スロープ水抜き防水処理	硬質塩ビ板、シール処理共	10	ヶ所	6,500	65,000	A				
距離表示シート	ダイヤ型 40角	40	ヶ所	330	13,200	A				
排水ピット廻り防水処理	800*800 端部シーリング共	1	ヶ所	24,700	24,700	A				

1,086,166

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要			
						Aコード	員数	単価	日数・式 計
オーバーフロー蓋 取り外し再設置		一式			3,150	(1)			
オーバーフロー部 プール用塗装	高压洗浄、脱脂、RB種ケレン、素地調整共	51.7	m ²	7,650	395,505	A			
オーバーフロー天端ノンスリップ [°]	6号珪砂散布	13.1	m ²	1,500	19,650	A			
スロープ手摺塗装		一式			110,000	A			
飛込み台塗装	天端ノンスリップ [°] (6号珪砂)、素地調整共	12	ヶ所	9,000	108,000	A			
タラップ支柱塗装	足掛り部ノンスリップ [°] (6号珪砂)、素地調整共	3	ヶ所	9,000	27,000	A			
排水ピット塗装	蓋共、SUSビス取替、ラインW200、素地調整共	一式			60,000	A			
給水管塗装	素地調整共	1	ヶ所	7,500	7,500	A			
コースロープフック塗装	素地調整共	18	ヶ所	2,250	40,500	A			
オーバーフロー部文字表示	コースNo.、水深標示等	一式			54,000	A			

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
《周囲フェンス塗装》										
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m) 賃料	一式			1,780	A1131	109	2.72	6	1778.88
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m)(階数1) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			72,900	A1132	109	669.24	1	72947.16
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			22,400	A1366	109	205.88	1	22440.92
フェンスA(目隠し無 忍返し有) 鉄部SOP塗装	H2,440 支柱□60@1,800 (調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回)	66.3	m	3,340	221,442	(2)				
フェンスA'(目隠し無 忍返し無し) 鉄部SOP塗装	H1,850 支柱□60@1,800 (調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回)	4.1	m	3,180	13,038	(3)				
フェンスB(目隠し有 忍返し有) 鉄部SOP塗装	H2,440 支柱□60@1,800 (調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回)	38.3	m	8,190	313,677	(4)				
目隠し板脱着	復旧時ステンレス製ホルト交換共	38.3	m	1,010	38,683	(5)				
《日除けテント》										
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m) 賃料	一式			150	A1131	9	2.72	6	146.88
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m)(階数1) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			6,020	A1132	9	669.24	1	6023.16
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			1,850	A1366	9	205.88	1	1852.92
日除けテント脱着	取付ロープ新設共	一式			17,100	(6)				
鉄部SOP塗替(細幅物)	(調整RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回)	40.9	m	650	26,585	(7)				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式	計
《その他》										
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m) 賃料	一式			300	A1131	18.3	2.72	6	298.66
仕上足場(脚立足場)	(階高H<4m)(階数1) 基本料+掛け払い手間+運搬費	一式			12,200	A1132	18.3	669.24	1	12247.09
養生・整理清掃跡片付	⑤2職種以下 RC・S造 内部仕上の簡易なもの	一式			3,770	A1366	18.3	205.88	1	3767.6
高压洗浄	10~15MPa	423	m ²	250	105,750	(8)				
鉄部SOP塗替	鋳鉄蓋、バルブ給水管、コンセント盤	一式			8,230	(9)				
外部スロープ手摺SOP塗替		45.6	m	650	29,640	(10)				
シーリング	ポリサルファイト系(2成分形) 15<W≦20	11.2	m	680	7,616	A1863				
シーリング	ポリサルファイト系(2成分形) 10<W≦15	37.8	m	570	21,546	A1862				
シーリング撤去		49	(m)	380	18,620	A4695				
下地調整	モルタル面(塗替え面) 工程RB種	26.1	m ²	180	4,698	A3304				
EP塗り(合成樹脂エマルジョンペイント塗り)	出成形セメント板面 一般面 下地調整別途 工程B種	26.1	m ²	960	25,056	A3532				

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要				
						Aコード	員数	単価	日数・式 計	
有刺鉄線張替	4段、既設撤去共	107	m	250	26,750	(11)				
各種SD塗替	(調整RB種+1液型変性エポキシ樹脂錆止1回+SOP2回) SD4~6	47.8	m ²	1,500	71,700	(12)				
各種SD塗替	(下地調整 RB種+鉛クロムフリー錆止2回+SOP2回) SD4~5	一式			11,300	(13)				
シーリング	変成シリコン系(2成分形) W=10 以下	58.4	(m)	470	27,448	A1856				
シーリング撤去		58.4	(m)	380	22,192	A4695				
廃材運搬(廃プラスチック類)	人力積込2t車運搬	0.8	(m3)	7,890	6,312	A4844				
廃材処分(廃プラスチック類)【再資源化】	投棄料	0.8	(m3)	10,800	8,640	A4846	※10			
廃材運搬(金属くず類)	人力積込2t車運搬	0.1	(m3)	16,200	1,620	A4853				
廃材処分(金属くず類)【再資源化】	投棄料	0.1	(m3)	4,950	495	A4855	※10			
小 計					7,488,857	※10	9,135			

176,457