

様式第1(イ)(第5条第1項第1号関係)

改修単価

設 計 書				(施設整備室)
工 事 名	市立弥栄小学校受変電設備改修電気設備工事			
工 事 場 所	東大阪市本庄1-8-2			
完 成 期 限		所 要 日 数	92 日	
設 計 大 要				
設 計 金 額	金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)			

内 訳 (建築・設備用)						
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
I 工事価格	電気設備工事	一式			1,989,000	
II 消費税等相当額		一式			198,900	工事価格×10%
総 合 計					2,187,900	

内 訳 (建築・設備用)						
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
I 工事価格	電気設備工事					
A 直接工事費						
a-1 改修		一式			1,333,880	1,109,900
a-2 撤去		一式			31,151	
合 計					1,365,031	1,109,900
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			78,905	
b-2 諸経費		一式			545,064	
合 計					623,969	
総 計					1,989,000	

内 訳 (建築・設備用)						
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
＜主要機器内訳＞						
空調機			台			
分電盤等盤類			面			
電話交換機			台			
発電機			機			
受変電機器		一式			1,109,900	
自火報防災盤 副受信盤共			面			
その他50万円以上の機器			台			
計					1,109,900	

内 訳 (建築・設備用)						
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
＜建設発生土・解体発生材・建設発生材処分投棄料等内訳＞						
建設廃材処分費	投棄料	一式			4,000	
小計					4,000	
＜リース料内訳＞						
高所作業車 (リース料)	自走リフト フォーム型 13m	1	日	36,000	36,000	
小計					36,000	
計					40,000	

内 訳 (建築・設備用)						
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要
B 共通費						
b-1 共通仮設費						
(率処理分)						
標準共通仮設費		一式			23,205	
小 計					23,205	
このページは該当する場合のみ使用すること						
積み上げ(仮設)						
高圧耐圧試験費・電気主任技術者立会費		一式			55,700	代-03
PCB調査費						
消防届費・消防検査費						
小 計					55,700	
積み上げ(現場管理)						
小 計						
計					78,905	

内 訳 (建築・設備用)						
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
a-1 改修						
高圧進相コンデンサー 油入	15/18kvar L=6% 15kg	1	台	89,500	89,500	E4731 69,900
高所作業車 (リース料)	自走リフト ブーム型 13m	1	日	36,000	36,000	E5444
PCヒューズ	取付	一式			8,380	代-01
気中開閉器柱上	過電流ロック SOG 方向性 200A VTLA内蔵/モールドコン 付属ケーブル	一式			1,200,000	代-08 1,040,000
小 計					1,333,880	1,109,900
					1,333,880	

内 訳 (建築・設備用)						
名 称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金 額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
a-2 撤去						
高圧進相コンデンサー 油入	15/18kvar L=6% 15kg 撤去	1	台	4,930	4,930	E14731
気中開閉器柱上	過電流ロック SOG 方向性 200A VTLA内蔵/モールドコン 撤去	1	台	16,400	16,400	E14773
PCヒューズ	撤去	一式			2,130	代-02
ケーブル	EM-FCPEE 0.9mm-3P 管内 撤去	10	m	110	1,100	E12897
ケーブル	EM-FCPEE 0.9mm-3P PF管内 撤去	13	m	97	1,261	E12969
建設廃材処分費	運搬費	一式			1,330	拾出表
建設廃材処分費	投棄料	一式			4,000	拾出表
小 計					31,151	

31,151