設 計 書

(施設整備室)

<p>工 事 名</p>	<p>市立高井田東小学校留守家庭児童育成クラブ室改修機械設備工事</p>		
<p>工 事 場 所</p>	<p>東大阪市長栄寺15-26</p>		
<p>完 成 期 限</p>		<p>所 要 日 数</p>	<p>77 日</p>
<p>設 計 大 要</p>			
<p>設 計 金 額</p>	<p>金 円 内 訳のとおり (うち消費税及び地方消費税相当額¥)</p>		

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
I 工事価格	機械設備工事					
A 直接工事費						
a-1 機械設備		一式			924,530	193,000
a-2 撤去		一式			12,080	
合 計					936,610	193,000
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			28,821	
b-2 諸経費		一式			393,569	
合 計					422,390	
総 計					1,359,000	

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要
〈主要機器内訳〉						
冷凍機			台			
ボイラー			台			
空調機			台			
ファンコイルユニット			台			
冷却塔			台			
送風機			台			
ポンプ			台			
槽類			台			
厨房機器		1	台		193,000	
特殊消火設備			台			
分電盤等盤類			面			
その他50万円以上の機器			台			
計					193,000	

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要	
						Mコード	主要機器
A 直接工事費							
a-1.機械設備							
ハインパ外管	25A 給水・埋設・掘方 埋戻し含む(機械掘)JISK6742	8	m	2,320	18,560	M1303	
ハインパ外管	25A 給水・埋設・掘方 埋戻し含む(手掘)JISK6742	1	m	3,270	3,270	M1315	
ハインパ外管	20A 給水・屋内一般 JISK6742	4	m	2,520	10,080	M1290	
ハインパ外管	25A 給水・屋内一般 JISK6742	8	m	3,090	24,720	M1291	
硬質塩化ビニル管	25A 排水・屋内一般 JISK6741	6	m	2,970	17,820	M1219	
硬質塩化ビニル管	50A 排水・屋内一般 JISK6741	7	m	5,210	36,470	M1222	
硬質塩化ビニル管	65A 排水・屋内一般 JISK6741	7	m	6,640	46,480	M1223	
ゲートバルブ青銅製(給水・湯)	JIS B 2011 10K 25A	1	個	10,100	10,100	新営単価 M3010	
バルブBOX H:400	50以下 200φ	1	個	29,400	29,400	M3409	
ベントキャップ VP製露出型	65A	1	個	7,810	7,810	M3785	
塩ビ製小口径排水柵 100φ-150φ H500以下	ワンタッチ蓋・鎖付・90° 合流・立上り管VU- 150	1	組	12,200	12,200	M4035	

216,910

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要	
						Mコード	主要機器
流し台(1槽用)	幅 1200 点検口付	1	台	62,500	62,500	M5387	
自在水栓 (泡まつ)	T130AUN13C	1	個	5,860	5,860	M5250	
調理台	幅 600	1	台	32,100	32,100	M5390	
SUS製手洗い	SUS430 1200×500×650H	1	台	209,000	209,000	代M-1	193,000 193,000
泡沫横水栓	T23B13V109	3	個	5,140	15,420	M5270	
5号元止め給湯器	屋内型	1	台	29,600	29,600	M9594	
同上取付架台	SUS304 L-3×30×30 裏板含む	一式			22,900	代M-1	
フレキシブルチューブ (SUS)	15×300	1	本	4,860	4,860	M3482	
アングル形止水栓	T4AU	1	個	4,420	4,420	M5288	
埋設標示シート (給水・消火)	150mmダブル	9	m	240	2,160	M7102	
保温塗装工事		一式			81,600	代M-2	
配管支持金物	SUS304	一式			72,900	代M-3	
ダイヤ貫通費		一式			17,600	代M-4	

560,920

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要 <small>Mコード 主要機器</small>
コンクリートはつり復旧費		一式			23,300	代M-5
分岐取出費	既設管接続費含む	一式			17,200	代M-6
土工事	重機運搬費共	一式			44,100	代M-7
足場工事		一式			62,100	代M-8
計					924,530	193,000

146,700

内 訳

(建築・設備用)

名 称	品 質 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	摘 要 <small>Mコード 主要機器</small>
a-2.撤去						
撤去費 労務費 鋼管	排水・屋内一般 25	5	m	1,050	5,250	M6323
建設廃材処分費	運搬費	一式			2,340	拾出表
建設廃材処分費	投棄料	一式			4,490	拾出表
計					12,080	