様式第1(イ) (第5条第1項第1号関係)

	訳	計	書	(建築営繕室	)
工事名	西消防署楠根出張	所仮眠室	改修電気設備	江事	
工事場所	東大阪市稲田本岡	打二丁目5	5–10		
完 成 期 限	令和 7年 3月 24日			所 要 日 数	114 日
設計大要					
設計金額	金(うち消費税及び地方)	円 消費税相当額		<b>おり</b>	

	内		訳			(建築•設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘要
I 工事価格	電気設備工事	一式			2,443,000	
Ⅲ 消費税等相当額		一式			244 300	工事価格×10%
					211,000	工
総 合 計					2,687,300	

	内		訳			2 (イ) 乙 (建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘  要
I 工事価格	電気設備工事					
A 直接工事費						
a-1.改修		一式			1,373,890	
a-2.撤去		一式			177,605	
合 計					1,551,495	
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			67,909	
b-2 諸経費		一式			823,596	
合 計					891,505	
総計					2,443,000	

	内		訳			(建築·設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘  要
〈主要機器内訳〉						
空調機		1	台		515,000	
分電盤等盤類			面			
電話交換機			台			
発電機			機			
受変電機器			台			
自火報防災盤 副受信盤共			面			
その他50万円以上の機器			台			
計					515,000	

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	訳			2 (イ) 乙 (建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘要
〈建設発生土·解体発生材·建設発生材処	· 分費等内訳〉 [					
建築廃材処分費	投棄料	一式			2.017	拾出表
	投棄料 最低額	一式				A23500
小計					18,217	
〈リース料内訳〉						
小計						
計					18,217	

		内	訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員数	単位	単 価	金額	摘  要
B 共通費						
b-1 共通仮設費						
(率処理分)						
標準共通仮設費		<b>→</b> #			41,909	
小計					41,909	
このページは該当する場合のみ使用するこ	<u>.</u>					
積み上げ(仮設)						
借地代		<b>→</b> #	4		26,000	
小計					26,000	
積み上げ(現場管理)						
小計						
計 <b>上</b>					67,909	

2 (1) 7

	内		訳		(建築・設備用)				
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	描 要 Eコード 再使用 主要機器			
a-1.改修									
1.電灯設備		一式			306,130				
2.コンセント設備		一式			164,640				
3.動力設備		一式			26,440				
4.空調設備		一式			753,690	515,000			
5.弱電設備		一式			72,840				
6.仮設仮眠室		一式			50,150				
小計					1,373,890	515,000			

			訳			2 (イ) 乙
		1	八			(建築·設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
1.電灯設備						
メタルモール	A型	6	m	3,220	19,320	E1413
メタルモール付属品	A型 コーナーボックス	4	個	4,260	17,040	E1445
メタルモール付属品	A型 スイッチポックス 1個用	4	個	4,420	17,680	E1459
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 管内	3	m	460	1,380	E1913
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C 管内	3	m	610	1,830	E1916
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 天井、ピット内、ころがし	12	m	380	4,560	E1944
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C 天井、ピット内、ころがし	20	m	510	10,200	E1947
スイッチ	1P15A+ 1P4A ON表示 SUSプレート	2	個	4,140	8,280	E3174
コンセント	2P15A 抜止め SUSプレート	2	個	2,410	4,820	E3285
スイッチプレート	1連 SUS	2	個	900	1,800	E3353
換気扇	格子付電気式 20㎝	1	台	27,400	27,400	E4139
換気扇	格子付電気式 30㎝	1	台	35,600	35,600	E4141
防火ダンパー	ステンレス製 20㎝用	1	個	16,900	16,900	E4183
防火ダンパー	ステンレス製 30㎝用	1	個	24,100	24,100	E4185
	L				100.010	

190,910

										2 (イ) で	
				内		訳			(建築・	設備用)	
	名	称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	E=-\ <sup>*</sup>	摘 要	主要機器
照明器具			LED40型 W230 直付 6900LM 非 光 LSS10-4-65	品取付	6	台	8,090	48,540	E33411		
照明器具			LEDダウンライト LRS1-08 LN	再使用 品取付	2	台	7,620	15,240	E33486		
照明器具			6900lm 直付 和風枠付き		1	台	47,500	47,500	代-02		
調光スイッラ	ŗ.		再使用取付		2	個	1,970	3,940	代-03		
小	計							306,130			

					<b>⇒</b> ⊢			2 (イ) 乙
			内		訳			(建築・設備用)
名	称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
2.コンセント設備								
メタルモール		A型		11	m	3,220	35,420	E1413
メタルモール付属品		A型 コーナーホックス		7	個	4,260	29,820	E1445
メタルモール付属品		A型 スイッチボックス 1個用		7	個	4,420	30,940	E1459
プルボックス		塩化ビニーール製 150×150×100		2	個	4,840	9,680	E1689
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C 管内		13	m	770	10,010	E1917
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C 天井、ピット内、ころがし		36	m	670	24,120	E1948
コンセント		2P15A×2E SUSプレート		7	個	2,990	20,930	E3262
カバープレート		角 1連 SUS		4	個	930	3,720	E3358
小計							164,640	

							2 (イ) 乙
	ļ	内		訳			(建築・設備用)
名 称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 E⊐─ト <sup>*</sup> 再使用 主要機器
3.動力設備							
プリカチューブ	(24) 防水型		1	箇所	2,210	2,210	E1218
電 線	EM-IE 2.0mm		12	m	370	4,440	E1698
ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C 管内		8	m	1,100	8,800	E2034
ケーブル	EM-CE 3.5sq-3C ピット、トラフ		5	m	950	4,750	E2058
電動機結線	7.5KW以下		1	台	6,240	6,240	E4103
小計						26,440	

	<del>-  </del>		<b>≓</b> □			2 (イ) 乙
		1	訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
4.空調設備						
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	13	m	770	10,010	E1917
化粧ダクト	70mm×100mm	5	m	4,640	23,200	E4891
冷媒用被覆銅管	ヘプアーコイル 液管 φ 6.4, ガス管 φ 9.5	3	m	4,920	14,760	E5021
冷媒用被覆銅管	ヘ°アーコイル 液管 φ 6.4, ガス管 φ 12.7	10	m	5,890	58,900	E5022
断熱ドレンホース	19A	3	m	480	1,440	E5030
室外機壁付金物	16.0KW以下 150Kg以下 溶融亜鉛メッキ	1	石	16,700	16,700	E5067
室外機転倒防止材	SUS製 2個組	1	組	9,200	9,200	E5071
ドレン管 空調ドレン用	VP 25A 塗装含む	4	m	4,060	16,240	E5034
結露防止層付硬質塩化ビニル管	25A	5	m	3,950	19,750	M6052
空調機 新冷媒 ペアタイプ 内機:天吊,外機:床置	5.6/6.3KW 冷暖 ワイヤレスリモコン, 吊ホブルト	1	台	567,000	567,000	E5206 515,000
ルームクーラー	内機:壁掛 4.0KW 再使用 品取付	1	台	5,390	5,390	E35348
既設冷媒配管接続費		一式			11,100	代-05
小計					753,690	515,000

						2 (イ) 乙
		内	訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
5.弱電設備						
メタルモール	A型	3	m	3,220	9,660	E1413
メタルモール付属品	A型 コーナーホックス	2	個	4,260	8,520	E1445
メタルモール付属品	A型 スイッチホ'ックス 1個用	2	個	4,420	8,840	E1459
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3C 管内	3	m	720	2,160	E2754
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3C ピット、トラフ	14	m	590	8,260	E2778
スピーカー	天井埋込型 3W 金属ネット φ 230 スピーカーカバー共	2	台	13,500	27,000	E4256
アッテネーター	埋込型 プレート付	2	台	4,200	8,400	E4271
小計					72,840	

							2 (イ) 厶
		内		訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
6.仮設仮眠室							
電線管	PF(16) 一重管 露出		24	m	810	19,440	E1149
ケーブル	EM-HP 1.2mm-2C ピット、トラフ		7	m	500	3,500	E2777
ケーブル	EM-HP 1.2mm-2C PF管内		12	m	560	6,720	E2788
スピーカー	天井埋込型 3W 金属ネット φ 230 スピーカーカハー共		1	台	13,500	13,500	E4256
スピーカー	天井埋込型 3W 金属ネット φ 230 スピーカーカバー共	再使用 品取付	1	台	6,990	6,990	E34256
小計						50,150	

	内		 沢		2 (イ) 乙 (建築·設備用)			
名	称	品質寸法	員	数 単	<b></b> 位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
a-2.撤去								
1.電灯設備			-	一式			39,082	
2.コンセント設備				一式			1,960	
3.動力設備				一式			4,544	
4.空調設備			-	一式			89,000	
5.弱電設備			-	一式			7,227	
6.仮設仮眠室				一式			9,375	
7.建設廃材処分				一式			26,417	
					_			
小 計							177,605	

								2 (イ) 乙		
			内		訳		(建築・設備用)			
名	称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 E <sup>z-ト・</sup> 再使用 主要機器		
1.電灯設備 										
ケーブル		EM-EEF 1.6mm-2C 天井、ピット内、ころがし	撤去	26	m	61	1,586	E11944		
ケーブル		EM-EEF 1.6mm-3C 天井、ピット内、ころがし	撤去	14	m	79	1,106	E11947		
スイッチ		1P15A SUSプレート	撤去	2	個	490	980	E13161		
スイッチ		1P15A×2 SUSプレート	撤去	1	個	740	740	E13162		
コンセント		2P15A 抜止め SUSプレート	撤去	2	個	490	980	E13285		
スイッチプレート		1連 SUS	撤去	2	個	170	340	E13353		
換気扇		格子付連動式 20cm	撤去	1	台	3,820	3,820	E14133		
換気扇		格子付電気式 30cm	撤去	1	台	5,290	5,290	E14141		
防火ダンパー		ステンレス製 20㎝用	撤去	1	個	820	820	E14183		
防火ダンパー		ステンレス製 30㎝用	撤去	1	個	820	820	E14185		
照明器具		LED40型 W230 直付 6900LM 非調 光 LSS10-4-65	再使用 撤去	6	台	2,700	16,200	E23411		
照明器具		LEDダウンライト LRS1-08 LN	再使用 撤去	2	台	2,540	5,080	E23486		
調光スイッチ		再使用撤去	再使用 撤去	2	個	660	1,320	代-04		
小計							39,082			

			н-		≓⊓			2 (イ) 乙
			内		訳			(建築・設備用)
名	称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
2.コンセント設備								
コンセント		2P15A×2 SUSプレート	撤去	4	個	490	1,960	E13258
小 計							1,960	

								2 (イ) 乙
			内		訳			(建築・設備用)
名	称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
3.動力設備								
プリカチューブ		(24) 防水型	撤去	1	箇所	220	220	E11218
電線		EM-IE 2.0mm	撤去	12	m	67	804	E11698
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C 管内	撤去	11	m	130	1,430	E11917
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C 天井、ピット内、ころがし	撤去	5	m	100	500	E11948
電動機結線		7.5KW以下	撤去	1	台	1,590	1,590	E14103
小計							4,544	

								2 (イ) 厶
			内		訳			(建築・設備用)
名	称	品 質 寸 法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
4.空調設備								
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C 管内	撤去	6	m	130	780	E11917
化粧ダクト		$70 \mathrm{mm} \times 100 \mathrm{mm}$	撤去	4	m	550	2,200	E14891
冷媒用被覆銅管		ヘ°アーコイル 液管 φ 6.4, ガ <sup>*</sup> ス管 φ 12.7	撤去	4	m	920	3,680	E15022
空調機		内機:壁掛 5.6KW	撤去	1	台	2,940	2,940	E15265
空調機		外機:壁掛·天吊 5.6KW	撤去	1	小	15,100	15,100	E15316
ルームクーラー		内機:壁掛 4.0KW	再使用 撤去	1	台	1,800	1,800	E25348
冷媒ガス処理費		既設RC-3へのチャージ費用含む		一式			62,500	代-06
小計							89,000	

								2 (イ) と	
		内		訳			(建多	ጲ•設備用)	
名 称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	E⊐−ド	摘 要 <sub>再使用</sub>	主要機器
5.弱電設備									
ケーブル	EM-HP 1.2mm-3C ピット、トラフ	撤去	19	m	83	1,577	E12778		
スピーカー	天井埋込型 3W 金属ネット φ 230 スピーカーカハー共	撤去	1	台	1,780	1,780	E14256		
アッテネーター	埋込型 プレート付	撤去	2	台	480	960	E14271		
スピーカー	天井埋込型 3W 金属ネット φ230 スピーカーカハー共	再使用 撤去	1	台	2,910	2,910	E24256		
小計						7,227			

									2 (イ) る	<u> </u>
			内		訳			(建築	·設備用)	
名 移	7	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	E=-ド	摘 要 <sub>再使用</sub>	主要機器
6.仮設仮眠室										
電線管		PF(16) 一重管 露出	撤去	24	m	180	4,320	E11149		
ケーブル		EM-HP 1.2mm-2C ピット、トラフ	撤去	7	m	73	511	E12777		
ケーブル		EM-HP 1.2mm-2C PF管内	撤去	12	m	82	984	E12788		
スピーカー		天井埋込型 3W 金属ネット φ230 スピーカーカハ゛ー共	撤去	2	台	1,780	3,560	E14256		
小計							9,375			

						2 (イ) 乙
		内	訳			(建築•設備用)
名 称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
7.建設廃材処分						
建設廃材処分費	運搬費	一式			4,070	拾出表
建設廃材処分費	投棄料	一式			2,017	拾出表
非飛散性アスベスト廃棄物運搬	2t車運搬 1往復運搬費	一式			4,130	A23499
非飛散性アスベスト廃棄物処分	投棄料 最低額	一式			16,200	A23500
小計					26,417	