様式第1(イ) (第5条第1項第1号関係)

(A)10/K/A)11/3	設計書	(建築営繕室						
工事名	東大阪市消防団第9分団3号車屯所新	築電気設備工事						
工事場所	東 場 所 東大阪市岩田町一丁目12-1の一部							
完 成 期 限	令和 7年 3月 3日	所 要 日 数	288 日					
設計大要								
設計金額	金 円 内 詞 (うち消費税及び地方消費税相当額¥	尺のとおり						

	内		訳			2 (1) 乙
	1,3		H/ \			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
I 工事価格	電気設備工事	一式			6,079,000	
Ⅱ 消費税等相当額		一式			607,900	工事価格×10%
総合計					6,686,900	

	内		訳			(建築·設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
I 工事価格	電気設備工事					
A 直接工事費						
a-1. 新築工事		一式			3,750,850	1,349,800
合 計					3,750,850	1,349,800
B 共通費						
b-1 共通仮設費		一式			201,628	
b-2 諸経費		一式			2,126,522	
合 計					2,328,150	
総計					6,079,000	

	内		訳			(建築•設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要
〈主要機器内訳〉						
空調機		1	台		350,000	
分電盤等盤類		3	面		999,800	
電話交換機			台			
発電機			機			
受変電機器			台			
自火報防災盤 副受信盤共			面			
その他50万円以上の機器			台			
計					1,349,800	

2 (イ) 乙

		内	訳			(建築•設備	<u>2 (1) 乙</u> :用)	
名 称	品 質 寸 法	員数	単位	単 価	金額	摘	 円 	主要機器
a-1. 新築工事								
1. 幹線設備工事		一式			1,377,500			919,000
2. 電灯設備工事		一式			820,470			
3. コンセント設備工事		一式			449,420			
4. テレビ共同聴視設備工事		一式			349,190			
5. 電話空配管設備工事		一式			222,130			80,800
6. 空調設備工事		一式			532,140			350,000
計					3,750,850			1,349,800

						2 (イ) 乙
		内	訳			(建築・設備用)
名称	品 質 寸 法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
1. 幹線設備工事						
電線管	CP(19) 露出(塗装含む)		3 m	1,390	4,170	E1057
電線管	CP(39) 露出(塗装含む)		3 m	2,640	7,920	E1060
電線管	CP(51) 露出(塗装含む)		2 m	3,400	6,800	E1061
電線管	FEP(50) 地中	8	3 m	1,340	10,720	E1155
プリカチューブ	(38) 防水型		□ 箇所 □	2,900	2,900	E1220
プルボックス	防水型SUS製 300×300×300		固	38,400	38,400	E1640
電 線	EM-IE 5.5sq	1:	l m	400	4,400	E1699
電 線	EM-IE 22sq×3 管内		3 m	2,640	7,920	E1780
ケーブル	EM-CET 22sq 管内	4	2 m	2,630	5,260	E2106
ケーブル	EM-CET 22sq PF管内		3 m	2,490	19,920	E2140
引込開閉器盤(S-1)	900×300×200 SUS製		山面	125,000	125,000	代-01 103,000
電灯分電盤(L-1)	鋼板製		面	972,000	972,000	代-02 816,000

1,205,410

						2 (イ) 乙
		内	訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
埋設標	埋設表示ピン 鋼製(国交省仕様)	1	本	930	930	E1164
ケーブル埋設標示シート	150mm ダブル	8	m	260	2,080	E1165
電線管 異種継手 H-I型	FEP(50)	2	個	5,740	11,480	E1171
引込金物	等辺山形鋼 加工取付(ロ型) 4×50×50 SUS製	1	個	32,100	32,100	代-20
銅覆鋼棒打込式	14 φ×1500 2連	2	箇所	9,740	19,480	E4603
接地極埋設標	黄銅製 接地抵抗測定	2	枚	8,560	17,120	E4606
根巻き	W200×D150×H300	2	箇所	13,900	27,800	E5438
土工事	$1 \text{m} \times 0.7 \text{m} \times 8 \text{m}$	一式			61,100	代-17
小 計					1,377,500	919,000

						2 (イ) 乙
		内	訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
2. 電灯設備工事						
電線管	E(19) 露出(塗装含む)	70	m	1,180	82,600	E1081
電線管	E(25) 露出(塗装含む)	13	m	1,540	20,020	E1082
電線管	PF(16) 一重管 隠ぺい	46	m	570	26,220	E1145
電線管	PF(22) 一重管 隠ぺい	7	m	760	5,320	E1146
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C PF管内	26	m	410	10,660	E1951
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C PF管内	24	m	530	12,720	E1954
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C PF管内	3	m	690	2,070	E1955
ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C 管内	3	m	440	1,320	E1913
ケーブルケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C 管内	71	m	570	40,470	E1916
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	15	m	750	11,250	E1917
L					010.050	

	P	勺	訳			2 (イ) 乙 (建築・設備用)
名称	品質寸法	員数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
露出丸形ボックス	E(19) 1方出	2	個	2,110	4,220	E1265
露出丸形ボックス	E(19) 2方出	6	個	2,160	12,960	E1270
露出丸形ボックス	E(19) 3方出	1	個	2,130	2,130	E1275
露出スイッチボックス	E(25) 1コ用 1方出	2	個	2,200	4,400	E1314
アウトレットボックス	樹脂製 中浅 102×44	10	個	1,750	17,500	E1369
プルボックス	鋼板製(塗装含む) 200×200×100	6	個	9,230	55,380	E1558
プルボックス	塩化ピニーレル製 300×300×200	1	個	14,500	14,500	E1695
スイッチ	1P15A ネーム SUSプレート	2	個	1,940	3,880	E3185
スイッチ	3W15A ネーム SUSプレート	2	個	2,490	4,980	E3197
スイッチ	1P15A+3W15A SUSプレート	1	個	3,330	3,330	E3204
ワイドスイッチ	3W15A×1 樹脂プレート ネーム入り	1	個	2,430	2,430	E6511
レンジフード用スイッチ	換気扇入切·強弱、ONピカ	1	個	4,560	4,560	E6217
ワイドスイッチ	24時間換気用·強弱 +1P15A	1	個	5,610	5,610	代-18
					125 000	

						2 (イ) 乙
]	訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
自動点滅器	光電式 100V 3A リート 線式	1	個	5,750	5,750	E3600
自動センサースイッチ	トイレ天井付用 (単独専用親機)10秒~30分	1	個	14,700	14,700	E3248
押ボタン用スイッチ	(モーターサイレン用)	1	台	4,400	4,400	代-13
	直付40形 反射笠付型	 	/>	04.500		/h o=
照明器具 A 照明器具 B	6900lmタイプ 直付20形 1600lmタイプ	3	台台	24,500 15,400	98,000 46,200	
照明器具 C	直付40形 4000lmタイプ	4	台	19,100	76,400	代-07
照明器具 D	LEDダウンライト 150形	1	台	20,500	20,500	代-08
照明器具 E	LEDキッチンライト40形直管蛍光灯 1灯器具相当	1	台	27,400	27,400	代-09
照明器具	LED20型ウォールライト 枠付防湿防雨型 LBF3MP/RP-2-13	5	台	24,500	122,500	E3443
照明器具 G	LEDスポットライト100形 直付タイプ	1	台	18,500	18,500	代-11
照明器具 H	LED赤色表示灯	1	台	30,300	30,300	代-12
レンジフード結線費		1	箇所	2,430	2,430	E6500
天井換気扇接続費		2	箇所	2,430	4,860	E6501
小 計					820,470 471,940	

								2 (イ) 乙
			内		訳			(建築・設備用)
名	称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金 額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
3. コンセント設備工事								
電線管		CP(25) 露出(塗装含む)		3	m	1,820	5,460	E1058
電線管		PF(22) 一重管 隠ぺい		155	m	760	117,800	E1146
アウトレットボックス		樹脂製 中浅 102×44		16	個	1,750	28,000	E1369
プルボックス		防水型SUS製 150×150×100		2	個	9,470	18,940	E1627
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C 管内		3	m	640	1,920	E1917
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C 天井、ピット内、ころがし		6	m	560	3,360	E1948
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-2C PF管内		18	m	530	9,540	E1952
ケーブル		EM-EEF 2.0mm-3C PF管内		155	m	590	91,450	E1955
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					976 470	

						2 (イ) 乙
			訳			(建築・設備用)
名称	品質寸法	員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機器
コンセント	2P15A×2E SUSプレート	3	個	2,430	7,290	E3262
コンセント	2P15A×2E ET SUSプレート	1	個	2,640	2,640	E3267
防水コンセント	2P15A ET 防滴金属プレート	3	個	3,260	9,780	E3314
コンセント	2P15A ダブル E ET 樹脂プ レート	1	個	2,470	2,470	E6247
コンセント	2P15A ダブル E 樹脂プレート	1	個	2,300	2,300	E6249
コンセント	2P15A E ET 樹脂プレート	1	個	2,340	2,340	E6246
コンセント	2P15/20A IT型 E ET付 樹脂プレート	1	個	2,410	2,410	E6254
コンセント・テレビ	2P15A×2、端末1端子 樹脂プレート調整費共	1	個	7,310		E6261
コンセント・TEL	2P15A×2、4心 樹脂プレート	1	個	3,030	3,030	E6262
防水コンセント+防雨入線カバー	2P15A E ET 抜止	1	個	3,270	3,270	代-19
露出コンセント	2P15A E	1	個	2,110		E3307
モーターサイレン		1	台	128,000	128,000	
				,	,	
小計					449,420	
/1, 由					179 050	l .

								2 (イ) 乙			
			訳			(建築・設備用)					
名	称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金額	摘 要 Eコード 再使用 主要機	機器		
4. テレビ共同聴視設	備工事										
同軸ケーブル		EM-S-5C-FB ピット、トラフ		11	m	580	6,380	E3024			
同軸ケーブル		EM-S-5C-FB PF管内		6	m	640	3,840	E3034			
電線管		PF(22) 一重管 隠ぺい		6	m	760	4,560	E1146			
アウトレットボックス		樹脂製 中浅 102×44		1	個	1,750	1,750	E1369			
防雨入線カバー				1	個	960	960	E3338			
アンテナ BL		UHF全帯域20素子 アルミ 調整費含む		1	本	75,000	75,000	E4957			
アンテナマスト		調金負さむ ANT-2 BS·CS φ 60,75用 建物外壁 壁取付金具3箇所共		1	組	131,000	·				
SUS製 製作金物		溝形鋼 加工取付		0		41,000	105 700	D5400			
(SUS304)		$4 \times 100 \times 50$		3	m	41,900	125,700	<u> </u>			
小 計							349,190				

			 内	 訳			2 (イ) 乙 (建築・設備用)				
名	称	品 質 寸 法	員	数	単位	単 価	金額	E=-h'	摘 要	主要機器	
5. 電話空配管設備工事											
電線管		CP(19) 露出(塗装含む)		2	m	1,390	2,780	E1057			
電線管		PF(16) 一重管 隠ぺい		8	m	570	4,560	E1145			
電線管		PF(22) 一重管 隠ぺい		5	m	760	3,800	E1146			
電線		EM-IE 5.5sq		10	m	400	4,000	E1699			
呼び線		1.6mm PF管内 カラー鉄線		5	m	130	650	E3058			
アウトレットボックス		樹脂製 中浅 102×44		1	個	1,750	1,750	E1369			
プルボックス		防水型SUS製 150×150×100		1	個	9,470	9,470	E1627			
弱電端子盤(T-1)		鋼板製		1	面	93,600	93,600	代-03		80,800	
防雨入線カバー		PTTUAX		1	個	960		E3338		00,000	
接地極 銅板式		900×900×1.5t		1	箇所	92,000	92,000	E4601			
接地極埋設標		黄銅製 接地抵抗測定		1	枚	8,560	8,560	E4606			
小計				\dashv			222,130			80,800	

								2 (1) (
		内	訳			(建築•設備用)				
名 称	品質寸法		員 数	単位	単 価	金 額	E⊐-ド	摘 要 _{再使用}	主要機器	
6. 空調機械工事										
ルームエアコン	内機:壁掛 外機:床置 冷暖 リモコン共 8.0KW		1	台	389,000	389,000	代-14		350,000	
化粧ダクト付属品			一式			29,300	代-16			
冷媒用被覆銅管	ヘ°アーコイル 液管 φ 6.4, カ [*] ス管 φ 12.7		8	m	4,700	37,600				
ドレン管	VP 20A 塗装含む		8	m	3,240	25,920	E5033			
ドレンパイプ保温材料	φ 26 (20A)		8	m	3,640	29,120	E5041			
電線	EM-IE 2.0mm		8	m	310	2,480	E1698			
ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内		8	m	640	5,120	E1917			
空調機ベース (タイガーベース)	L300 ゴムベース共		2	個	1,990	3,980	E5141			
防振ゴム	溝パット型 100×100 4個		1	組	420	420	E5107			
室外機転倒防止材	SUS製 2個組		1	組	9,200	9,200	E5071			
小計						532,140			350,000	