

四条図書館書架等移設業務に係る質疑回答書

No.	質問項目	質問	回答
1	仕様書 P.1 3 業務の実施期間等	仕様書の3に「受託者は、令和7年11月下旬に開催予定の四条図書館移転に関する作業準備打合せに出席するものとし、具体的な作業日程については四条図書館移転に関わる他の受託業者と調整のうえ決定するものとする。」と記載されていますが、現時点での作業日程等がありますか。	別紙1の移転行程表案を想定しています。ただし、図書館の移転作業は様々な作業が関係してくるため、それぞれ専門の業者様と確認しながら調整を行う必要があると考えています。ついては、11月下旬に開催予定の作業準備打合せで決めたいと考えています。
2	仕様書 P.2 6 委託業務内容	施設西側の道路が狭隘で交通量も多いですが、トラックの運行等に関して交通規制はありますか。	四条図書館西側の旧国道170号線は、4t交通規制があると聞いておりますので、4t以上のトラック等を使用する場合は、警察署の許可が必要になります。詳しくは、警察署に直接ご確認をお願いします。
3	仕様書 P.2 6 委託業務内容 (3)	仕様書の6の(3)に「移設先のスペースの都合により移動棚の台数を減らす場合は、委託者と協議のうえ決定するものとする。」と記載されていますが、現時点でどの程度の台数の予定ですか。	建物の奥から以下の順での台数で考えています。 ①固定単式5連 有効7段(うち1連はW700mm) ×1台 ②可動複式5連 有効7段(うち1連は有効6段) ×6台 ③可動複式5連 有効7段 ×3台 ④固定複式5連 有効7段(うち1連はW700mm、うち1連は有効6段) ×1台 ⑤可動複式5連 有効7段 ×7台 ⑥固定複式5連 有効7段(うち1連はW700mm) ×1台 ⑦可動複式5連 有効6段 ×3台 ⑧可動複式5連 有効7段(うち1連は有効6段) ×4台 ⑨固定複式5連 有効7段(うち1連はW700mm) ×1台 以上、固定4台 可動23台で考えています。 また、レール長は、17,900mm前後で考えています。 なお、上記を基本に考えていますが、今後細かな修正等が発生する可能性があります。
4	仕様書 P.2 6 委託業務内容 (3)	「レールは、床埋込レールとし、新規手配すること。」と記載されていますが、型式等は分かれますか。	埋込式レールの形式等については把握していません。集密書架は、金剛製ですので、詳細は金剛株式会社様にお問合せをお願いします。
5	仕様書 P.2 6 委託業務内容 (3)	レール部分の仕上げはどのように考えていますか。	レール受けコンクリート基礎部分については、床面との段差解消の仕上げをお願いします。
6	仕様書 P.2 6 委託業務内容 (3)	埋込レールはメーカー指定になりますか。	No.4の回答をご確認ください。
7	仕様書 P.2 6 委託業務内容 (3)	施工方法についての仕様をご教示いただけますでしょうか。	台数、レール長については、No.3の回答のとおりです。その他の詳細については、入札終了後に落札者様と打合せで決めていきたいと考えています。
8	仕様書 P.2 6 委託業務内容 (3)	コンクリート打設が必要となった場合の工事は発注者様の手配となりますか。	どの部分でコンクリート打設の必要性を想定されているのか不明ですが、四条リージョンセンターはコンクリート打設は現実的に不可耐荷重の範囲内で設置を考えています。また、旧適応指導教室の集密書架のレール受けコンクリート基礎を耐荷重を踏まえ新設していますので、コンクリート打設の必要性はないものと考えています。
9	仕様書 P.2 6 委託業務内容(4)	使用しない書架は解体とありますが、解体して移設がありますか。	仕様書 P.2 6(4)移設しない書架の解体 に記載のとおり、施設の壁際等に積み置きしてください。
10	仕様書 P.2 8 補償期間	仕様書の8に「当該業務の保証期間は完成日から3年間とする。」と記載されていますが、どの程度までの保証内容になりますか。	仕様書に記載のとおりですが、具体的には転倒防止措置の不具合、また、集密書架の移設後、書架の操作が重たい、移動時に異音がする、ガタつく等の動作不良が生じたとき等に、その解消をしていただくことを想定しています。