内部仕上表

階	室名	床仕上 下地	床仕上 仕上	巾木 仕上	巾木 H	壁仕上 下地	壁仕上 仕上	天井仕上 下地	天井仕上 仕上	種類	備考
1F	玄関室	コンクリート金ゴテ押エ	御影石貼り ⑦20.0 (模様貼り)	——	—	——	——	軽天下地	アルミパネル貼り ⑦ 1.0 (焼付塗装)	アルミ製	傘立て, 玄関マット(ステンレス製), 郵便受
	行政サービスセンター	OA フロア (H=70)	制電タイルカーペット敷 ⑦ 6.5	リノト巾木	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付)	塩ビ製②	造付収納家具, ブラインド, ハイカウンター, ローカウンター, ホワイトボード
	相談室	OA フロア (H=70)	制電タイルカーペット敷 ⑦ 6.5	リノト巾木	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付)	塩ビ製②	ブラインド, アコーディオンカーテン, 間仕切パーテーション
	待合スペース	コンクリート直押エ	御影石貼り ⑦ 20.0 (模様貼り)	御影石 (本ミガキ)	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付)	塩ビ製②	ブラインド, リフト, 記載台, パンフレット台, 雑誌棚, プラントボックス, 掲示板, テレビ台
	ロビー	コンクリート直押エ	御影石貼り ⑦ 20.0 (模様貼り) (一部人造石貼り ⑦ 20.0)	御影石 (本ミガキ)	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付)	塩ビ製②	ブラインド, TEL カウンター, テーブル, イス, 掲示板, パンフレット台, コインロッカー, プラントボックス, フロア案内板, 観光案内板
	国際コーナー	コンクリート金ゴテ押エ	ナラフローリング貼り ⑦ 12	御影石 (本ミガキ)	100					塩ビ製②	書架棚, イス
	レストコーナー	コンクリート金ゴテ押エ	ナラフローリング貼り ⑦ 12 (一部人造大理石貼り(インスリップ防止))	御影石 (本ミガキ)	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付) (一部 曲面部ボード ⑦ 9.5 の上 EP塗)	塩ビ製②	カウンター, テーブル, イス, 食器棚
	プレイコーナー	コンクリート金ゴテ押エ	ナラフローリング貼り ⑦ 12	御影石 (本ミガキ)	100					塩ビ製②	遮光カーテン, 造付収納家具, フロアマット(ウレタンマット900角×10枚)
	いろりコーナー	コンクリート直押エ	御影石貼り ⑦ 20.0 (模様貼り)	御影石 (本ミガキ)	100					塩ビ製②	遮光カーテン, スライディング展示パネル, ピクチャーレール, 可動いろり台, 下足箱(壁式)
	多目的ホール	鋼製床組 (H=150) (コンパネ②15 捨張)	カバーフローリング貼り ⑦ 15.0 (複層材)	木製 OSCL (ナラ突板)	100	P.B ⑦ 12.5	塩化ビニールシート貼り (一部 有孔硬質ポリウレタン板貼り ⑦6 EP塗)	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付) (一部 アルミルーバー天井)	塩ビ製②	遮光カーテン(暗幕), 業務パネル, 壁面上げスクリーン, 可動ステージ, スライディング展示パネル, 可動式壁収納(ガラスパネル付), 演台, スライディングパーテーション
	更衣室	コンクリート金ゴテ押エ	長尺塩ビシート貼り ⑦ 2.0	リノト巾木	60	P.B ⑦ 12.5	ビニールクロス貼り	軽天下地	化粧石コウボード貼り ⑦ 9.5	塩ビ製①	コインロッカー, カーテン(男女各2ヶ所)
	倉庫 1	コンクリート直押エ	モルタルコテ押エ ⑦ 30	モルタルコテ押エ	100	—	コンクリート打ち放しのまま	——	コンクリート打ち放しのまま	——	——
	倉庫 2		モルタルコテ押エ ⑦ 50								
	会議・防災室	コンクリート金ゴテ押エ	長尺塩ビシート貼り ⑦ 2.0	リノト巾木	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地	P.B ⑦ 9.5 の上 EP塗	塩ビ製①	造付収納家具, 掲示板, 受付カウンター
	湯沸	鋼製床組 (H=250) (コンパネ②15 捨張)	畳敷	畳寄セ	—	P.B ⑦ 12.5	ビニールクロス貼り (じゅらく模様貼り)	軽天下地	移植化粧プラスターボード貼り ⑦ 9.5 (底目貼り)	木製(塗装)	——
	電気室	軽量コンクリート金ゴテ押エ	防塵塗装	防塵塗装	100	——	コンクリート打ち放しのまま		コンクリート打ち放しのまま	——	配線ピット
	機械室	コンクリート金ゴテ押エ	防塵塗装	防塵塗装	100	コンクリート打ち放しのまま	吸音材貼り ⑦ 50.0 (グラスウール, ガラスクロス押エ)	コンクリート打ち放しのまま	吸音材貼り ⑦ 50.0 (グラスウール, ガラスクロス押エ)	——	——
	RV機械室	軽量コンクリート金ゴテ押エ	防塵塗装	防塵塗装	—	コンクリート打ち放しのまま	吸音材貼り ⑦ 50.0 (グラスウール, ガラスクロス押エ)	コンクリート打ち放しのまま	吸音材貼り ⑦ 50.0 (グラスウール, ガラスクロス押エ)	——	——
	シャワー室	アスファルト防水層	磁器質タイル貼り ⑦ 15.0 (模様貼り 100角)	——	—	モルタル塗	陶器質タイル貼り ⑦ 5.0 (100角 模様貼り)	軽天下地	樹脂製浴室天井材	塩ビ製	——
2F	会議室・企画運営委員会室	コンクリート金ゴテ押エ	タイルカーペット敷 ⑦ 2.0	リノト巾木	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付)	塩ビ製②	ホワイトボード, 掲示板(会議室のみ), スライディングパーテーション(会議室のみ), カーテン(会議室・企画運営委員室共)
	印刷室	コンクリート金ゴテ押エ	長尺塩ビシート貼り ⑦ 2.0	リノト巾木	60	P.B ⑦ 12.5	ビニールクロス貼り	軽天下地	化粧石コウボード貼り ⑦ 9.5	塩ビ製①	ロールスクリーン
	更衣室	コンクリート金ゴテ押エ	長尺塩ビシート貼り ⑦ 2.0	リノト巾木	60	P.B ⑦ 12.5	ビニールクロス貼り	軽天下地	化粧石コウボード貼り ⑦ 9.5	塩ビ製①	ロールスクリーン, ロッカー
	休憩室	鋼製床組 (H=250) (コンパネ②15 捨張)	畳敷	畳寄セ	—	P.B ⑦ 12.5	ビニールクロス貼り (じゅらく模様貼り)	軽天下地	移植化粧石コウボード貼り ⑦ 9.5	塩ビ製①	——
	給湯室(休憩室)	コンクリート金ゴテ押エ	長尺塩ビシート貼り ⑦ 2.0	リノト巾木	60	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り (一部 陶器質タイル貼り ⑦ 5.0 100角)	軽天下地	化粧石コウボード貼り ⑦ 9.5	塩ビ製①	——
	倉庫	コンクリート金ゴテ押エ	長尺塩ビシート貼り ⑦ 2.0	リノト巾木	60	P.B ⑦ 12.5	ビニールクロス貼り	軽天下地	化粧石コウボード貼り ⑦ 9.5	塩ビ製①	ロールスクリーン
	廊下	コンクリート金ゴテ押エ	塩ビタイル貼り ⑦ 2.0 (450角)	リノト巾木	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付)	塩ビ製②	
	文化ホール	コンクリート金ゴテ押エ	タイルカーペット敷 ⑦ 10.0	C型鋼, OP	100	P.B ⑦ 9.5 (耐火)	不燃天然木突板貼り ⑦ 6.0	軽天下地	システム天井 アルミパネル貼り ⑦ 1.0 (焼付塗装, 吸音タイプ板様貼り)	アルミ製	舞台装置一式, 照明バトン, 可動収納イス, 演台
				木製 OSCL (ナラ突板)		耐火ボード ⑦8, アイカム板 ⑦8 女目貼り	布クロス貼り				
	控室	コンクリート金ゴテ押エ	ナラフローリング貼り ⑦ 12			P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付)	塩ビ製②	カーテン, ホワイトボード, 掲示板, フィッティングプラス, アコーディオンカーテン
	機械室	コンクリート金ゴテ押エ	防塵塗装	防塵塗装	100	——	コンクリート打ち放しのまま	——	コンクリート打ち放しのまま	——	——
	舞台	コンクリート直押エ	人造石貼り ⑦ 17.0 (模様貼り)	人造大理石	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付) (一部 曲面部ボード ⑦ 9.5 の上 EP塗)	塩ビ製②	プロフィール板, 掲示板, ブラインド(一部, カーテン)
	舞台コーナー(楽屋コーナー)	コンクリート金ゴテ押エ	人造石貼り ⑦ 17.0 (一部 ナラフローリング貼り ⑦ 12)	人造大理石	100	P.B ⑦ 12.5	無機質クロス貼り	軽天下地の上 P.B ⑦ 9.5 捨貼り	岩綿吸音板貼り ⑦ 12.0 (リブ付) (一部 曲面部ボード ⑦ 9.5 の上 EP塗)	塩ビ製②	ブラインド, リフト

備考

フロアボードはブラインドエ法とする。
天井遮音は 化粧石コウボード⑦9.5 (ロックウールボード⑦9.0 (吸音材)) 岩綿吸音板⑦15 ロックウール2-15 (又は同品質以上) 又はスタンド天井のアルミ製遮音板・吸音材は遮音メーカー仕様とする。
※耐火ボード, アイカム板 ⑦8 は 女目貼りする。

①F-09 (空調ルーバー)



②Z-15



承認 | 検図 | 作成

決定 8.4.1 建築課

作成日 H 年 月 日
工事名 (仮称)東大阪市Gリージョンセンター新築工事
図名 内部仕上表 — 1
図番 10
縮尺 NO SCALE

建築 聖 建築事務所
HIJIRI ARCHITECTS OFFICE CO.,LTD.

訂正